

ราคากลางวัสดุ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

งาน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเลื่อ (ระยะสุดท้าย) ตำบลคอยหล่อ อำเภอกอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคา/สอบราคาเลขที่ E 21 / 58 ซม.

รายการวัสดุ ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์

แหล่งวัสดุ/ระยะทางขนส่ง	รายการ	ราคาล้างของ (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ราคารวม (บาท)/หน่วย	ข้อกำหนดราคา กลางเป็น (บาท)/หน่วย	หมายเหตุ
แหล่งวัสดุ: อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานที่ส่ง: หน่วยงานก่อสร้างฯ ระยะทาง 10 กม.แรกไม่คิดค่าขนส่ง ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน่วยงาน = 50 กม. กม.(L) ระยะทางที่คิดค่าขนส่ง = 50-10 กม. (L) = 40 กม. ราคามาตรฐานค่าขนส่งวัสดุ (กค.0408.5/1288) กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ ผิวลาดยาง / ผิวคอนกรีต ระยะทางราบ 50 กม.x1.00 = 50 กม. ระยะทางลูกเนิน กม.x2.12 = กม. ระยะทางภูเขา กม.x2.56 = กม. ผิวลูกรัง ระยะทางราบ กม.x1.24 = กม. ระยะทางลูกเนิน กม.x2.36 = กม. ระยะทางภูเขา กม.x2.80 = กม. รวมระยะทาง D = 50.00 ค่าขนส่ง F = D/L 50 / 50 = 1 กม. ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 50 กม. 136.24 บาท/เส้น ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 10 = 28.73 บาท/ตัน ราคาค่าขนส่งหัก 10 กม.แรกออก = 107.51 บาท/ตัน ค่าขนส่งกรณีนี้ (107.51X1) = 107.51 บาท/ตัน รวม = 107.51 บาท/ตัน = 0.11 บาท/กก.	1 ท่อพีวีซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 350 มม.x6.00 ม. ชั้น 13.5 ชนิดปลายบานต่อด้วยแหวนยาง มอก. 17 - 2532 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ คุณภาพISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น	14,400.00	25.57	-	14,425.57	14,425.00	1. สืบราคาตลาด 3 รายโดยเฉลี่ย 2. ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง 27.00-27.99 บ./ลิตร
	2 ท่อสันหน้างาน พีวีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 350 มม ชั้น 13.5 ชนิดปลายเรียบ	10,370.00	-	-	10,370.00	10,370.00	
	3 ท่อสันหน้างาน พีวีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม ชั้น 13.5 ชนิดปลายเรียบ	1,170.00	-	-	1,170.00	1,170.00	
	4 ข้อต่อลด พีวีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 X 80 มม.	91.00	-	-	91.00	91.00	
	5 ประตुरะบายอากาศชนิดลูกลอยคู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. พร้อมปะเก็นยาง หนา 10 มม. และสกรูชนิดแหวนรอง มอก. 1368 -2539 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ คุณภาพ ISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น	16,550.00	-	-	16,550.00	16,550.00	
	ค่าขนส่งท่อพีวีซี. - ขนาด $\phi$ 350 มม.x6.00 ม. ชั้น 13.5 = นน.ท่อนละ 232.44 x0.11 = 25.57 บาท / ท่อน						

ราคากลางวัสดุ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

งาน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเลือ (ระยะสุดท้าย) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดราคา/สอบราคาเลขที่ E 21 / 58 ชม.

รายการวัสดุ ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์

แหล่งวัสดุ/ระยะทางขนส่ง	รายการ	ราคาล้างของ (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ราคารวม (บาท)/หน่วย	ข้อกำหนดราคา กลางเป็น (บาท)/หน่วย	หมายเหตุ
แหล่งวัสดุ: อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานที่ส่ง: หน่วยงานก่อสร้างฯ ระยะทาง 10 กม.แรกไม่คิดค่าขนส่ง ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = 50 กม.(L) ระยะทางที่คิดค่าขนส่ง = 50-10 กม. (L) = 40 กม. ราคามาตรฐานค่าขนส่งวัสดุ (กค.0408.5/1288) กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ	6 ประตุน้ำเหล็กหล่อ.ล้นกับกลับ ชนิดแวงว(เข็ควาล้ว) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. พร้อมปะเก็นยาง หนา 10 มม. และสกรูน็อตแหวนรอง มอก.383-2529 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ คุณภาพ ISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น	79,000.00	-	-	79,000.00	79,000.00	1. สิบราคาตลาด 3 รายโดยเฉลี่ย 2. ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง 27.00-27.99 บ./ลิตร
<b>ผิวลาดขวาง / ผิวคอนกรีต</b> ระยะทางราบ 50 กม.x1.00 = 50 กม. ระยะทางลูกเนิน กม.x2.12 = กม. ระยะทางภูเขา กม.x2.56 = กม.	7 ประตุน้ำทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4" 8 ท่อขยายเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน (หน้างานเป็น ไปตามมาตรฐานของ กปภ.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 350x400 มม. พร้อมปะเก็นยางหนา 10 มม. และสกรูน็อตแหวนรอง	4,100.00 17,000.00	- -	- -	4,100.00 17,000.00	4,100.00 17,000.00	
<b>ผิวลูกรัง</b> ระยะทางราบ กม.x1.24 = กม. ระยะทางลูกเนิน กม.x2.36 = กม. ระยะทางภูเขา กม.x2.80 = กม. รวมระยะทาง D = 50.00 ค่าขนส่ง F = D/L 50 / 50 = 1 กม. ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 50 136.24 บาท/ตัน ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 10 = 28.73 บาท/ตัน ราคาค่าขนส่งหัก 10 กม.แรกออก = 107.51 บาท/ตัน ค่าขนส่งกรณีนี้ (107.51X1) = 107.51 บาท/ตัน รวม = 0.11 บาท/กก. = 0.11 บาท/กก.	9 ท่อเหล็กออบสังกะสี ประเภทที่ 2 มีตะเข็บ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.x 1.00 ม. ปลายเกลียว 1 ด้าน มอก.277-2532 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น	500.00	-	-	500.00	500.00	

ราคากลางวัสดุ

โครงการชลประทานเชียงใหม่


งาน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสื่อ (ระยะสุดท้าย) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา/สอบราคาเลขที่ E 21 / 58 ซม.

รายการวัสดุ ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์

แหล่งวัสดุ/ระยะทางขนส่ง	รายการ	ราคาสิ่งของ (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)/หน่วย	ราคารวม (บาท)/หน่วย	ข้อกำหนดราคา กลางเป็น (บาท)/หน่วย	หมายเหตุ
แหล่งวัสดุ: อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานที่ส่ง: หน่วยงานก่อสร้างฯ ระยะทาง 10 กม.แรกไม่คิดค่าขนส่ง ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = 50 กม.(L) ระยะทางที่คิดค่าขนส่ง = 50-10 กม. (L) = 40 กม. ราคามาตรฐานค่าขนส่งวัสดุ (กค.0408.5/1288) กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ ผิวลาดยาง / ผิวคอนกรีต ระยะทางราบ 50 กม.x1.00 = 50 กม. ระยะทางลูกเนิน กม.x2.12 = กม. ระยะทางภูเขา กม.x2.56 = กม. ผิวลูกรัง ระยะทางราบ กม.x1.24 = กม. ระยะทางลูกเนิน กม.x2.36 = กม. ระยะทางภูเขา กม.x2.80 = กม. รวมระยะทาง D = 50 ค่าขนส่ง F = D/L 50 / 50 = 1 กม. ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 50 กม. 136.24 บาท/ตัน ค่าขนส่งจากตารางทางราบ ระยะ 10 = 28.73 บาท/ตัน ราคาค่าขนส่งหัก 10 กม.แรกออก = 107.51 บาท/ตัน ค่าขนส่งกรณีนี้ (107.51x1) = 107.51 บาท/ตัน รวม = 107.51 บาท/ตัน = 0.11 บาท/กก.	10 ท่อเหล็กอบสังกะสี ประเภทที่ 2 มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.x 0.25 ม. ปลายเกลียว 2 ด้าน มอก.277-2532 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น 11 สามทางเหล็กอบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"x4" ชนิดเกลียวใน 12 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"-45 องศา ชนิดเกลียวใน	200.00	-	-	200.00	200.00	1. สืบราคาตลาด 3 รายโดยเฉลี่ย 2. ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง 27.00-27.99 บ./ลิตร
		900.00	-	-	900.00	900.00	
		700.00	-	-	700.00	700.00	

(ลงชื่อ)



(นายนพดล น้อยโพธิ์โรจน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

28 พ.ค. 2558

ตำแหน่ง

นายช่างชลประทานอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา)

กรรมการ

28 พ.ค. 2558

ตำแหน่ง

นายช่างชลประทานอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นายสกลฤทธิ์ ดวงราศรี)


กรรมการ

28 พ.ค. 2558

ตำแหน่ง

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นายนพดล น้อยโพธิ์โรจน์)


ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วศ.คป.เชียงใหม่.

28 พ.ค. 2558

ทราบ



(นายเจนศักดิ์ ลิ้มปิติ)

เห็นชอบ

ตำแหน่ง

ศคป.เชียงใหม่

28 พ.ค. 2558