

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามขา (2) ตำบลมะมั่ง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการชลประทานพิจิตร สำนักชลประทานที่ 3

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 31,267,000.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างท่อส่งน้ำรับแรงดัน จำนวน 5 สาย ขนาด \varnothing 600 มม. ความยาว 3,271.331 เมตร
ขนาด \varnothing 400 มม. ความยาว 1,200 เมตร และ ขนาด \varnothing 300 มม. ความยาว 808 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
ก่อสร้างฐานรองรับท่อเหล็กส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง , งานจัดหาแพเหล็กและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบ
Horizontal split case ขนาด 200 KW อัตราการสูบ 350 ลิตร/วินาที ระยะยกน้ำ 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จำนวน 1 ชุด และงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากหม้อแปลงลงแพเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 31,029,461.45 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองหมื่น-
เก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตารางแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

5.2 ตารางแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายทวนชัย เลี้ยงสุข	ตำแหน่ง	นายช่างชลประทานอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นายทนุ กัลวาทนนท์	ตำแหน่ง	นายช่างชลประทานอาวุโส	กรรมการ
6.3 นายสมศักดิ์ นรพงษ์	ตำแหน่ง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ