

แผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
งานสถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-43L.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาชัยชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 3

ลำดับ ที่	ชื่อ 2 รายการ	ชื่อ 3 ปริมาณ	ชื่อ 4 หน่วย	ชื่อ 5 ค่างานต้นทวน ต่อหน่วย(บาท)	ชื่อ 6 ค่างานต้นทวน (บาท)	FACTOR	ชื่อ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานสถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-43L.								
1.1	งานวางป่า	753.00	ตร.ม.	1.01	760.53	1.2441	1.25	941.25	
1.2	งานขุดเปิดหน้าตึบลึก 0.30 ม.	226.00	ลบ.ม.	16.78	3,792.28	1.2441	20.87	4,716.62	
1.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,634.00	ลบ.ม.	28.52	75,121.68	1.2441	35.48	93,454.32	
1.4	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2,336.00	ลบ.ม.	94.25	220,168.00	1.2441	117.25	273,896.00	
1.5	งานหินเรียง	510.00	ลบ.ม.	1,249.77	637,382.70	1.2441	1,554.83	792,963.30	
1.6	งานหินบดกลัด	13.00	ลบ.ม.	422.50	5,492.50	1.2441	525.63	6,833.19	
1.7	งานคอนกรีตหยาบ	25.00	ลบ.ม.	1,961.22	49,030.50	1.2186	2,389.94	59,748.50	
1.8	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.15 ม.	255.00	ลบ.ม.	628.30	160,216.50	1.2441	781.66	199,323.30	
1.9	งานคอนกรีต f'c = 210 ksc.	623.00	ลบ.ม.	2,719.31	1,694,130.13	1.2186	3,313.75	2,064,466.25	
1.10	งานฉาบเรียบ	1,001.00	ตร.ม.	705.81	706,515.81	1.2186	860.10	860,960.10	
1.11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	64,748.00	กก.	25.06	1,622,584.88	1.2186	30.53	1,976,756.44	
1.12	งานเหล็กชุบพรม								
1.12.1	H 300x30 มม.	1,042.00	กก.	29.94	31,197.48	1.2186	36.48	38,012.16	
1.12.2	Flat Bar 50x15 มม.	496.00	กก.	29.94	14,850.24	1.2186	36.48	18,094.08	
1.12.3	Flat Bar 300x12 มม.	315.00	กก.	29.94	9,431.10	1.2186	36.48	11,491.20	
1.12.4	Flat Bar 220x12 มม.	722.00	กก.	29.94	21,616.68	1.2186	36.48	26,336.56	
1.12.5	Flat Bar 120x12 มม.	393.00	กก.	29.94	11,766.42	1.2186	36.48	14,336.64	
1.12.6	Flat Bar 100x12 มม.	314.00	กก.	29.94	9,401.16	1.2186	36.48	11,454.72	
1.12.7	Flat Bar 78x12 มม.	235.00	กก.	29.94	7,035.90	1.2186	36.48	8,572.80	
1.12.8	Flat Bar 38x12 มม.	119.00	กก.	29.94	3,562.86	1.2186	36.48	4,341.12	
1.12.9	L 65x65x6 มม.	132.00	กก.	29.94	3,952.08	1.2186	36.48	4,815.36	
1.12.10	L 100x100x10 มม.	496.00	กก.	29.94	14,850.24	1.2186	36.48	18,094.08	
1.12.11	PL 200x80x9 มม.	95.00	กก.	29.94	2,844.30	1.2186	36.48	3,465.60	

แผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
งานสถานีสูบน้ำคลองระบองเพ็ญ D.R.1-43L

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพหลโยธิน จ.พิจิตร โลก สำนักงานชลประทานที่ 3

ข้อ 1 ลำดับ ที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ปริมาณ	ข้อ 4 หน่วย	ข้อ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ข้อ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.12.12	PL 500x55x4x12 มม.	539.00	กก.	29.94	16,137.66	1.2186	36.48	19,662.72	
1.12.13	PL 210x80x9 มม.	100.00	กก.	29.94	2,994.00	1.2186	36.48	3,648.00	
1.12.14	PL 100x80x9 มม.	95.00	กก.	29.94	2,844.30	1.2186	36.48	3,465.60	
1.12.15	สลักเกลียวหัวทอกเหลี่ยม ขนาด M16 ยาว 270 มม.	60.00	ชุด	450.00	27,000.00	1.2186	548.37	32,902.20	
1.12.16	สลักเกลียว ขนาด M16 ยาว 250 มม.	140.00	ชุด	450.00	63,000.00	1.2186	548.37	76,771.80	
1.12.17	สลักเกลียวตัว L ขนาด M16 ยาว 220 มม.	84.00	ชุด	650.00	54,600.00	1.2186	792.09	66,535.56	
1.13	Non Shrink Compound	7,231.00	กก.	11.00	79,541.00	1.2186	13.40	96,895.40	
1.14	บันไดลง DB 16	62.00	กก.	25.06	1,553.72	1.2186	30.53	1,892.86	
1.15	ราวกันตก	70.00	ม.	2,061.19	144,283.30	1.2186	2,511.76	175,823.20	
1.16	GUARD POST	7.00	ต้น	467.09	3,269.63	1.2186	569.19	3,984.33	
1.17	ตะแกรงสังกะสี	3.00	ชุด	84,310.24	252,930.72	1.2186	102,740.45	308,221.35	
1.18	STOP LOG ขนาด กว้าง 3.70 เมตร สูง 1 เมตร	12.00	ชุด	131,754.09	1,581,049.08	1.2186	160,555.53	1,926,666.36	
1.19	งานถนนลูกรัง								
1.19.1	ดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T.	136.00	ลบ.ม.	94.25	12,818.00	1.2472	117.54	15,985.44	
1.19.2	ลูกรับบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MOD.P.C.T.	7.00	ลบ.ม.	351.63	2,461.41	1.2472	438.55	3,069.85	
1.20	งานกำแพงกันดิน								
1.20.1	เสาเข็มไม้ทาบเกลียวขนาด Ø 6"x6.00 ม	606	ท่อน	390.00	236,340.00	1.2441	485.19	294,025.14	
2	รั้วลวดหนาม								
2.1	งานเดินชุดรั้วบนราง	2.00	ลบ.ม.	150.00	300.00	1.2441	186.61	373.22	
2.2	งานคอนกรีตทพขา	0.20	ลบ.ม.	1,961.22	392.24	1.2186	2,389.94	477.98	
2.3	งานคอนกรีต f'c = 175 ksc.	1.00	ลบ.ม.	2,549.48	2,549.48	1.2186	3,106.79	3,106.79	
2.4	งานไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	705.81	9,881.34	1.2186	860.10	12,041.40	
2.5	งานเหล็กโครงสร้างของเหล็กชุบสังกะสี								
2.5.1	Galvanize steel pipe Dia 24x1.80 กก./ม.	1.00	กก.	29.94	29.94	1.2186	36.48	36.48	

แผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
งานสถานีสูบน้ำคลองระบมน้ำ D.R.1-43L.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	FACTOR	ข้อ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง	ราคากลาง		
2.5.2	Galvanize steel pipe Dia 32x3.10 กก./ม.	14.00	กก.	29.94	419.16	1.2186	36.48	510.72		
2.5.3	Galvanize steel pipe Dia 50x5.03 กก./ม.	793.00	กก.	29.94	23,742.42	1.2186	36.48	28,928.64		
2.5.4	Galvanize steel pipe Dia 65x6.42 กก./ม.	189.00	กก.	29.94	5,658.66	1.2186	36.48	6,894.72		
2.5.5	Galvanize steel pipe Dia 100x12.2 กก./ม.	85.00	กก.	29.94	2,544.90	1.2186	36.48	3,100.80		
2.5.6	1-PL 80x12x200 มม.	4.00	กก.	29.94	119.76	1.2186	36.48	145.92		
2.5.7	1-PL 65x20x50 มม.	2.00	กก.	29.94	59.88	1.2186	36.48	72.96		
2.5.8	1-PL 65x12x105 มม.	2.00	กก.	29.94	59.88	1.2186	36.48	72.96		
2.5.9	1-PL 65x12x192 มม.	3.00	กก.	29.94	89.82	1.2186	36.48	109.44		
2.5.10	1-PL 65x12x207.5 มม.	3.00	กก.	29.94	89.82	1.2186	36.48	109.44		
2.6	งานรั้วลวดหนามเบอร์ 14 จำนวน 4 เมตร	124.00	ม.	8.75	1,085.00	1.2186	10.66	1,321.84		
2.7	ลวดตาข่ายลวดเบอร์ 6 ขนาดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว หน้า 3.00 มม.	69.00	ตร.ม.	183.33	12,649.77	1.2186	223.40	15,414.60		
2.8	ประตูระบายน้ำขนาดหน้า 4.00x2.00 ม.	1	ชุด	5,514.76	5,514.76	1.2186	6,720.28	6,720.28		
3	งานจัดทวนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ									
3.1	งานจัดทวนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบสูบไฟฟ้า ไซมิลาร์การสูบน้ำ 3.00 ลบ.ม./วินาที	3	เครื่อง	1,809,000.00	5,427,000.00	1.2441	2,250,576.90	6,751,730.70		
	ระยะยกน้ำ 3.50 เมตร SPEC. NO. S 5 321 0302 0662/1									
3.2	งานจัดทวนและติดตั้งท่อสูบน้ำและจ่ายน้ำ (Column with discharge pipe, Flap valve) วัสดุ	3	ชุด	790,000.00	2,370,000.00	1.2441	982,839.00	2,948,517.00		
	และอุปกรณ์ประกอบ ทนแบบเลขที่ PSB-1358, PSB-1359									
3.3	งานระบบควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Center)	1	งาน	2,807,615.00	2,807,615.00	1.2441	3,492,953.82	3,492,953.82		
4	งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน									
4.1	งานคานาง	58.00	ตร.ม.	1.01	58.58	1.2441	1.25	72.50		
4.2	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	145.00	ลบ.ม.	28.52	4,135.40	1.2441	35.48	5,144.60		
4.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	140.00	ลบ.ม.	94.25	13,195.00	1.2441	117.25	16,415.00		
4.4	งานทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	628.30	1,256.60	1.2441	781.66	1,563.32		
4.5	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,961.22	1,961.22	1.2186	2,389.94	2,389.94		

แผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
งานสถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-43L.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3

ช่อง 1 ลำดับ ที่	ช่อง 2 รายการ	ช่อง 3 ปริมาณ	ช่อง 4 หน่วย	ช่อง 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ช่อง 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ช่อง 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.6	งานคอนกรีต f'c = 210 ksc.	23.00	ลบ.ม.	2,719.31	62,544.13	1.2186	3,313.75	76,216.25	
4.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,485.00	กก.	25.06	62,274.10	1.2186	30.53	75,867.05	
4.8	งานไม้แบบ	190.00	ตร.ม.	705.81	134,103.90	1.2186	860.10	163,419.00	
4.9	งานเหล็กคานและโครงหลังคา								
4.9.1	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม. -5.50 กก./ม.	440.00	กก.	29.94	13,173.60	1.2186	36.48	16,051.20	
4.9.2	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. -3.34 กก./ม.	170.00	กก.	29.94	5,089.80	1.2186	36.48	6,201.60	
4.9.3	กระเบื้องลอนคู่	128.00	แผ่น	69.47	8,892.16	1.2186	84.65	10,835.20	
4.9.4	คอนกรีต	12.00	แผ่น	57.38	688.56	1.2186	69.92	839.04	
4.9.5	คอนกรีต 3 ทางตัว Y	3.00	แผ่น	52.00	156.00	1.2186	63.36	190.08	
4.9.6	คอนกรีตตะขี้สับ	34.00	แผ่น	65.24	2,218.16	1.2186	79.50	2,703.00	
4.9.7	คอนกรีตเชิงรับ	3.00	ม.	370.00	1,110.00	1.2186	450.88	1,352.64	
4.9.8	คอนกรีต	5.00	แผ่น	90.00	450.00	1.2186	109.67	548.35	
4.9.9	เสิงขายไม้ข้อแข็ง 1"x8"	31.00	ลบ.ฟุต	175.18	5,430.58	1.2186	213.47	6,617.57	
4.10	งานพื้น								
4.10.1	งานขัดเรียบ	45.00	ตร.ม.	40.00	1,800.00	1.2186	48.74	2,193.30	
4.10.2	งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	4.00	ตร.ม.	358.90	1,435.60	1.2186	437.35	1,749.40	
4.11	งานฝ้า								
4.11.1	อิฐรับบอร์ด หน้า 9 มม. โครงค้ำ T-bar	45.00	ตร.ม.	273.00	12,285.00	1.2186	332.67	14,970.15	
4.11.2	อิฐรับบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้นโครงค้ำ T-bar	4.00	ตร.ม.	273.00	1,092.00	1.2186	332.67	1,330.68	
4.11.3	กระเบื้องฝ้าเรียบ หน้า 4 มม. โครงค้ำไม้ 1/2"x3"	4.00	ตร.ม.	313.51	1,254.04	1.2186	382.04	1,528.16	
4.12	งานผนัง								
4.12.1	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	136.00	ตร.ม.	507.50	69,020.00	1.2186	618.43	84,106.48	
4.12.2	งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	24.00	ตร.ม.	380.90	9,141.60	1.2186	464.16	11,139.84	
4.12.3	งานทาสี	336.00	ตร.ม.	101.00	33,936.00	1.2186	123.07	41,351.52	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
งานสถานีสูบน้ำคลองระบองบัว D.R.1-431.

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3

ข้อ 1 ลำดับ ที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ปริมาณ	ข้อ 4 หน่วย	ข้อ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ข้อ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.13	งานประตู่หน้าต่าง								
4.13.1	ประตูไม้ตั้เหล็กชนิดทวนน้ำ ขนาด 0.90x2.05 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์ต่าง ๆ	2	ชุด	1,863.45	3,726.90	1.2186	2,270.80	4,541.60	
4.13.2	ประตูไม้ตั้เหล็กชนิดใช้ทวน ขนาด 0.80x2.05 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์ต่าง ๆ	1	ชุด	1,059.71	1,059.71	1.2186	1,291.36	1,291.36	
4.13.3	ประตูสำเร็จรูป ขนาด 1.00x2.05 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์ต่าง ๆ	1	ชุด	2,298.03	2,298.03	1.2186	2,800.37	2,800.37	
4.13.4	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวที่กระชก ขนาด 1.25x1.50 ม.	5	ชุด	1,137.24	5,686.20	1.2186	1,385.84	6,929.20	
4.13.5	หน้าต่างบานเปิดกระชกปรับมุม ขนาด 1.25x1.40 ม.	1	ชุด	1,108.74	1,108.74	1.2186	1,351.11	1,351.11	
4.13.6	หน้าต่างบานกระชก ขนาด 0.50x0.50 ม.	1	ชุด	759.18	759.18	1.2186	925.13	925.13	
4.13.7	หน้าต่างบานกระชก ที่ถูกที่กระชก ขนาด 2.50x1.20 ม.	1	ชุด	1,393.72	1,393.72	1.2186	1,698.38	1,698.38	
4.14	งานสุขภัณฑ์ประปาและสุขาภิบาล								
4.14.1	โถล้างนั่งราบสีขาว พร้อมฝานั่งราบ วาล์วเปิด-ปิด และอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ (มอก.792-2544) ตามแบบ	1	ชุด	5,158.00	5,158.00	1.2186	6,285.53	6,285.53	
4.14.2	อ่างล้างหน้าสีขาว ชนิดแขวนผนัง (มอก.791-2544) ตามแบบ	1	ชุด	998.93	998.93	1.2186	1,217.29	1,217.29	
4.14.3	ก๊อมน้ำทิ้ง	1	ชุด	704.00	704.00	1.2186	857.89	857.89	
4.14.4	ก๊อมน้ำ	1	ชุด	728.97	728.97	1.2186	888.32	888.32	
4.14.5	สื่อน้ำอ่างชนิดถูกยาง สายยี่สิบ	1	ชุด	560.00	560.00	1.2186	682.41	682.41	
4.14.6	สายชุดชำระพร้อมที่แขวน (มอก.1497-2541) ตามแบบ	1	ชุด	510.00	510.00	1.2186	621.48	621.48	
4.14.7	ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว (มอก.791-2544) ตามแบบ	1	ชุด	518.89	518.89	1.2186	632.31	632.31	
4.14.8	ราวแขวนผ้า ขนาด 0.60 ม. (มอก.791-2544) ตามแบบ	1	ชุด	713.00	713.00	1.2186	868.86	868.86	
4.14.9	ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ (มอก.118-2547) ตามแบบ	1	ชุด	403.00	403.00	1.2186	491.09	491.09	
4.14.10	ก๊อมน้ำสแกน (มอก.343-2523) ตามแบบ	1	ชุด	137.15	137.15	1.2186	167.13	167.13	
4.14.11	กระเบื้องพอร์ซเลนสีดกสีทองน้ำ (มอก.1732-2541) ตามแบบ	1	ชุด	330.00	330.00	1.2186	402.13	402.13	
4.14.12	ท่อน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกันขยะชนิดกลับ (มอก.999-2533) ตามแบบ	1	ชุด	334.00	334.00	1.2186	407.01	407.01	
4.14.13	ที่ใส่สบู่สีขาว (มอก.791-2544) ตามแบบ	1	ชุด	411.12	411.12	1.2186	500.99	500.99	
4.14.14	ประตูหน้าต่างทองเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว	2	ชุด	341.00	682.00	1.2186	415.54	831.08	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
งานสถานีสูบน้ำคลองระบมน้ำ D.R.1-431.

หน่วยงาน โครงการสถานีสูบน้ำรักษาพลาชุนพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3

ช่อง 1 ลำดับ ที่	ช่อง 2 รายการ	ช่อง 3 ปริมาณ	ช่อง 4 หน่วย	ช่อง 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ช่อง 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ช่อง 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.14.15	มิเตอร์รัศมีน้ำ	1	ชุด	1,087.00	1,087.00	1.2186	1,324.61	1,324.61	
4.14.16	ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว	8.00	ม.	617.38	4,939.04	1.2186	752.33	6,018.64	
4.14.17	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	12.00	ม.	55.51	666.12	1.2186	67.64	811.68	
4.14.18	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	12.00	ม.	120.33	1,443.96	1.2186	146.63	1,759.56	
4.14.19	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	12.00	ม.	176.40	2,116.80	1.2186	214.96	2,579.52	
4.14.20	ข้อต่อ 90 องศา ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว	3	ชุด	149.53	448.59	1.2186	182.21	546.63	
4.14.21	ข้อต่อ 90 องศา ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	3	ชุด	4.21	12.63	1.2186	5.13	15.39	
4.14.22	ข้อต่อ 90 องศา ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	2	ชุด	17.76	35.52	1.2186	21.64	43.28	
4.14.23	ข้อต่อ สานทาง ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	2	ชุด	24.30	48.60	1.2186	29.61	59.22	
4.14.24	ข้อต่อ 90 องศา ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ชุด	26.17	78.51	1.2186	31.89	95.67	
4.15	งานบ่อกระอะ-บ่อกรอง และข่อกั้น								
4.15.1	ดินทุบแถมจนพร้อมถมกลับ	10.00	ลบ.ม.	150.00	1,500.00	1.2441	186.61	1,866.10	
4.15.2	งานทรายถมเบดตัดคันเนิน	0.30	ลบ.ม.	596.80	179.04	1.2441	742.47	222.74	
4.15.3	งานคอนกรีต f'c = 140 ksc.	1.00	ลบ.ม.	2,135.46	2,135.46	1.2186	2,602.27	2,602.27	
4.15.4	งานไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	705.81	1,411.62	1.2186	860.10	1,720.20	
4.15.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	18.00	กก.	25.06	451.08	1.2186	30.53	549.54	
4.15.6	บ่อวง ขนาด Ø 1.00 ม.	4	บ่อ	261.68	1,046.72	1.2186	318.88	1,275.52	
4.15.7	บ่อวง ขนาด Ø 0.80 ม.	7	บ่อ	112.15	785.05	1.2186	136.66	956.62	
4.15.8	ฝายสำหรับรับน้ำ-ปีทองเพลิง	3	ฝาย	400.00	1,200.00	1.2186	487.44	1,462.32	
4.16	งานไฟฟ้า								
4.16.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 32 W. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	6	ชุด	81.68	490.08	1.2186	99.53	597.18	
4.16.2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3	ชุด	37.38	112.14	1.2186	45.55	136.65	
4.16.3	สวิตซ์ทางเดียว	5	ตัว	29.91	149.55	1.2186	36.44	182.20	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาตาชุมพล จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3

แผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
งานสถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-43L.


ช่อง 1 ลำดับ ที่	ช่อง 2 รายการ	ช่อง 3 ปริมาณ	ช่อง 4 หน่วย	ช่อง 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ช่อง 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ช่อง 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.16.4	ค่ารับไฟฟ้า	8	ตัว	29.91	239.28	1.2186	36.44	291.52	
4.16.5	แผงจ่ายไฟ	30.00	ชุด	3,090.00	6,180.00	1.2186	3,765.47	7,530.94	
4.16.6	สายไฟ THW ขนาด 2x4 ตร.มม.	50.00	ม.	12.62	378.60	1.2186	15.37	461.10	
4.16.7	สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.			20.69	1,034.50	1.2186	25.21	1,260.50	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						18,959,422.08	รวมราคากลางทั้งสิ้น		23,408,821.25


ผู้ทวงเงิ

ผู้ประสานงานที่แผนกต้นแบบที่รับผิดชอบอีกบาทที่ส่งต่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพงศ์ฤกษ์ เอกธรรมสุทธิ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิฑูร เกิดอินทร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวพรรณสิริ ศุภรัตน์)