

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารบังคับน้ำปากคลองเชื่อมคลองยมน่าน คลองยมน้ำ จำนวน 7 แห่ง

โครงการชลประทานสุโขทัย

ประกวดราคาเลขที่ E ๒๗๗.๔/๒๓๑-๘/๒๕๖๘ ทะเบียนงานเลขที่.....

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7		ช่อง 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
1	กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำแห่งที่ 1 กม.1+025 ขนาด 1 - * 2.00 x 2.00 ม.								
1.1	งานดินถมทำนบของพร้อมหรือย้าย	2.1	1,200.00	ลบ.ม.	103.98	124,776.00	1.2402	128.9560	154,747.2000
1.2	งานคอนกรีตหยาบ	4.5	5.30	ลบ.ม.	1,951.00	10,340.30	1.2174	2,375.1474	12,588.2812
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc'=175 ksc.	4.5	236.31	ลบ.ม.	3,943.24	931,820.64	1.2174	4,800.5004	1,134,398.4487
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	15,049.49	กก.	25.03	376,688.72	1.2174	30.4715	458,580.5156
1.5	งานหินเรียง	2.2	147.20	ลบ.ม.	842.00	123,938.49	1.2402	1,044.2484	153,708.5192
1.6	งานแผ่นวัสดุโพลีเอทเธน (GEOTEXTILE)	-	404.80	ตร.ม.	120.00	48,576.00	1.2402	148.8240	60,243.9552
1.7	งานแผ่นยางกันน้ำรั้ว Type "C"	-	47.20	ม.	310.00	14,632.00	1.2174	377.3940	17,812.9968
1.8	งาน Elastic Filter หนา 12.5 มม.	-	12.72	ตร.ม.	1,800.00	22,896.00	1.2174	2,191.3200	27,873.5904
1.9	งานวัสดุรองพื้น	-	49.91	ลบ.ม.	1,020.00	50,908.61	1.2402	1,265.0040	63,136.8556
1.10	งานกล่อง MATTRESSES ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	24.00	กล่อง	3,473.10	83,354.40	1.2402	4,307.3386	103,376.1264
1.11	งานกล่อง GABIONS ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	20.00	กล่อง	2,149.50	42,990.00	1.2402	2,665.8099	53,316.1980
1.12	งานท่อระบายอากาศ	-	1.00	แห่ง	667.44	667.44	1.2174	812.5415	812.5415
1.13	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	165.00	ลบ.ม.	184.34	30,416.10	1.2402	228.6185	37,722.0525
1.14	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2.1	640.00	ลบ.ม.	100.88	64,563.20	1.2402	125.1114	80,071.2960
1.15	งานลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T.	2.1	126.00	ลบ.ม.	483.25	60,889.50	1.2402	599.3267	75,515.1642
1.16	งานหลักคอนกรีต (Guard Post)	-	24.00	ต้น	612.00	14,688.00	1.2418	759.9816	18,239.5584
1.17	งานเสาและราวสะพาน	-	1.00	แห่ง	6,864.00	6,864.00	1.2418	8,523.7152	8,523.7152

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7		ช่อง 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
1.18	งานเหล็กกรองอัดน้ำ	-	1.00	แห่ง	11,374.69	11,374.69	1.2174	13,847.5476	13,847.5476
1.19	งานบันไดลิง	-	1.00	ชุด	1,163.89	1,163.89	1.2174	1,416.9197	1,416.9197
1.20	งานเครื่องกว้าน ขนาด 6.5 ตัน พร้อมติดตั้งตามแบบ 36864	4.3	1.00	ชุด	53,487.50	53,487.50	1.2402	66,335.1975	66,335.1975
1.21	งานบานระบายชนิดรับน้ำสองทางขนาด □ 2.00x2.00 ม.พร้อมติดตั้งตามแบบ 50867	4.3	1.00	ชุด	101,687.50	101,687.50	1.2402	126,112.8375	126,112.8375
<b>2</b>	<b>กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำแห่งที่ 2 กม.5+510 ขนาด 1 - □ 2.00 x 2.00 ม.</b>								
2.1	งานดินถมทำนบของพร้อมเรือย้าย	2.1	720.00	ลบ.ม.	103.98	74,865.60	1.2402	128.9560	92,848.3200
2.2	งานคอนกรีตหยาบ	4.5	5.30	ลบ.ม.	1,951.00	10,340.30	1.2174	2,375.1474	12,588.2812
2.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc'=175 ksc.	4.5	201.45	ลบ.ม.	4,193.68	844,802.16	1.2174	5,105.3860	1,028,462.1408
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	13,645.47	กก.	25.03	341,546.18	1.2174	30.4715	415,798.0177
2.5	งานหินเรียง	2.2	269.18	ลบ.ม.	842.00	226,648.89	1.2402	1,044.2484	281,089.9489
2.6	งานแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	-	184.00	ตร.ม.	120.00	22,080.00	1.2402	148.8240	27,383.6160
2.7	งานแผ่นยางกันน้ำรั่ว Type "C"	-	47.20	ม.	310.00	14,632.00	1.2174	377.3940	17,812.9968
2.8	งาน Elastic Filter หนา 12.5 มม.	-	12.72	ตร.ม.	1,800.00	22,896.00	1.2174	2,191.3200	27,873.5904
2.9	งานวัสดุรองพื้น	-	134.59	ลบ.ม.	1,020.00	137,281.39	1.2402	1,265.0040	170,256.3824
2.10	งานกล่อง MATTRESSES ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	24.00	กล่อง	3,473.10	83,354.40	1.2402	4,307.3386	103,376.1264
2.11	งานกล่อง GABIONS ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	20.00	กล่อง	2,149.50	42,990.00	1.2402	2,665.8099	53,316.1980
2.12	งานท่อระบายอากาศ	-	1.00	แห่ง	667.44	667.44	1.2174	812.5415	812.5415
2.13	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	165.00	ลบ.ม.	184.34	30,416.10	1.2402	228.6185	37,722.0525
2.14	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2.1	640.00	ลบ.ม.	100.88	64,563.20	1.2402	125.1114	80,071.2960
2.15	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85 % S.P.C.T.	2.1	2,000.00	ลบ.ม.	88.99	177,980.00	1.2402	110.3654	220,730.8000
2.16	งานลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T.	2.1	1,537.00	ลบ.ม.	483.25	742,755.25	1.2402	599.3267	921,165.1379
2.17	งานหลักคอนกรีต (Guard Post)	-	24.00	ต้น	612.00	14,688.00	1.2418	759.9816	18,239.5584

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ช่อง 8		
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
2.18	งานเสาและราวสะพาน	-	1.00	แห่ง	6,864.00	6,864.00	1.2418	8,523.7152	8,523.7152
2.19	งานเหล็กกรองอัดน้ำ	-	1.00	แห่ง	11,374.69	11,374.69	1.2174	13,847.5476	13,847.5476
2.20	งานบันไดลิง	-	1.00	ชุด	1,163.89	1,163.89	1.2174	1,416.9197	1,416.9197
2.21	งานเครื่องกว้าน ขนาด 6.5 ตัน พร้อมติดตั้งตามแบบ 36864	4.3	1.00	ชุด	53,487.50	53,487.50	1.2402	66,335.1975	66,335.1975
2.22	งานบานระบายชนิดรับน้ำสองทางขนาด □ 2.00x2.00 ม.พร้อมติดตั้งตามแบบ 50867	4.3	1.00	ชุด	101,687.50	101,687.50	1.2402	126,112.8375	126,112.8375
3	<b>กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำแห่งที่ 3 กม.5+537 ขนาด 3 - □ 2.00 x 2.00 ม.</b>								
3.1	งานดินถมทำนบของพร้อมรื้อย้าย	2.1	1,680.00	ลบ.ม.	103.98	174,686.40	1.2402	128.9560	216,646.0800
3.2	งานชุดทางผิวน้ำพร้อมถมอัดแน่น	2.1	1,050.00	ลบ.ม.	40.93	42,976.50	1.2402	50.7614	53,299.4700
3.3	งานคอนกรีตหยาบ	4.5	12.95	ลบ.ม.	1,951.00	25,255.70	1.2174	2,375.1474	30,746.2831
3.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc'=175 ksc.	4.5	362.87	ลบ.ม.	3,972.68	1,441,582.78	1.2174	4,836.3406	1,754,982.8634
3.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	20,277.51	กก.	25.03	507,546.09	1.2174	30.4715	617,886.1697
3.6	งานหินเรียง	2.2	294.13	ลบ.ม.	842.00	247,657.63	1.2402	1,044.2484	307,144.9907
3.7	งานวัสดุรองพื้น	-	118.36	ลบ.ม.	1,020.00	120,724.96	1.2402	1,265.0040	149,723.0904
3.8	งานแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	-	604.80	ตร.ม.	120.00	72,576.00	1.2402	148.8240	90,008.7552
3.9	งานแผ่นยางกันน้ำรั่ว Type "C"	-	76.00	ม.	310.00	23,560.00	1.2174	377.3940	28,681.9440
3.10	งาน Elastic Filter หนา 12.5 มม.	-	20.64	ตร.ม.	1,800.00	37,152.00	1.2174	2,191.3200	45,228.8448
3.11	งานท่อระบายอากาศ	-	1.00	แห่ง	667.44	667.44	1.2174	812.5415	812.5415
3.12	งานกล่อง MATTRESSES ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	36.00	กล่อง	3,473.10	125,031.60	1.2402	4,307.3386	155,064.1896
3.13	งานกล่อง GABIONS ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	60.00	กล่อง	2,149.50	128,970.00	1.2402	2,665.8099	159,948.5940
3.14	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	165.00	ลบ.ม.	184.34	30,416.10	1.2402	228.6185	37,722.0525
3.15	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2.1	400.00	ลบ.ม.	100.88	40,352.00	1.2402	125.1114	50,044.5600
3.16	งานลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T.	2.1	1,482.00	ลบ.ม.	483.25	716,176.50	1.2402	599.3267	888,202.1694

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7		ช่อง 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
3.17	งานหลักคอกกริด (Guard Post)	-	24.00	ต้น	612.00	14,688.00	1.2418	759.9816	18,239.5584
3.18	งานเสาและราวสะพาน	-	1.00	แห่ง	6,864.00	6,864.00	1.2418	8,523.7152	8,523.7152
3.19	งานเหล็กร่องยึดน้ำ	-	1.00	แห่ง	11,374.69	11,374.69	1.2174	13,847.5476	13,847.5476
3.20	งานบันไดลิง	-	1.00	ชุด	1,163.89	1,163.89	1.2174	1,416.9197	1,416.9197
3.21	งานเครื่องกว้าน ขนาด 6.5 ต้น พร้อมติดตั้งตามแบบ 36864	4.3	3.00	ชุด	53,487.50	160,462.50	1.2402	66,335.1975	199,005.5925
3.22	งานบานระบายชนิดรับน้ำสองทางขนาด □ 2.00x2.00 ม.พร้อมติดตั้งตามแบบ 50867	4.3	3.00	ชุด	101,687.50	305,062.50	1.2402	126,112.8375	378,338.5125
4	<b>กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำแห่งที่ 4 กม.6+500 ขนาด 1 - □2.00 x 2.00 ม.</b>								
4.1	งานดินถมทำนบของพร้อมเรือย้าย	2.1	1,440.00	ลบ.ม.	103.98	149,731.20	1.2402	128.9560	185,696.6400
4.2	งานคอกกริดหยาง	4.5	5.30	ลบ.ม.	1,951.00	10,340.30	1.2174	2,375.1474	12,588.2812
4.3	งานคอกกริดโครงสร้าง fc'=175 ksc.	4.5	190.24	ลบ.ม.	4,268.91	812,117.44	1.2174	5,196.9710	988,671.7630
4.4	งานเหล็กเสริมคอกกริด	4.4	13,645.47	กก.	25.03	341,546.11	1.2174	30.4715	415,797.9391
4.5	งานหินเรียง	2.2	194.92	ลบ.ม.	842.00	164,119.27	1.2402	1,044.2484	203,540.7211
4.6	งานแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	-	276.00	ตร.ม.	120.00	33,120.00	1.2402	148.8240	41,075.4240
4.7	งานแผ่นยางกันน้ำรั่ว Type "C"	-	77.50	ม.	310.00	24,025.00	1.2174	377.3940	29,248.0350
4.8	งานElastic Filter หนา 12.5 มม.	-	27.00	ตร.ม.	1,800.00	48,600.00	1.2174	2,191.3200	59,165.6400
4.9	งานวัสดุรองพื้น	-	97.46	ลบ.ม.	1,020.00	99,407.16	1.2402	1,265.0040	123,284.7598
4.10	งานกล่อง MATTRESSES ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	36.00	กล่อง	3,473.10	125,031.60	1.2402	4,307.3386	155,064.1896
4.11	งานกล่อง GABIONS ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	30.00	กล่อง	2,149.50	64,485.00	1.2402	2,665.8099	79,974.2970
4.12	งานท่อระบายอากาศ	-	1.00	แห่ง	667.44	667.44	1.2174	812.5415	812.5415
4.13	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	165.00	ลบ.ม.	184.34	30,416.10	1.2402	228.6185	37,722.0525
4.14	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2.1	5,640.00	ลบ.ม.	100.88	568,963.20	1.2402	125.1114	705,628.2960
4.15	งานลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T.	2.1	126.00	ลบ.ม.	483.25	60,889.50	1.2402	599.3267	75,515.1642

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7		ช่อง 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
4.16	งานหลักคอนกรีต (Guard Post)	-	24.00	ต้น	612.00	14,688.00	1.2418	759.9816	18,239.5584
4.17	งานเสาและราวสะพาน	-	1.00	แห่ง	6,864.00	6,864.00	1.2418	8,523.7152	8,523.7152
4.18	งานเหล็กกรองอัตรน้ำ	-	1.00	แห่ง	11,374.69	11,374.69	1.2174	13,847.5476	13,847.5476
4.19	งานบันไดลิง	-	1.00	ชุด	1,163.89	1,163.89	1.2174	1,416.9197	1,416.9197
4.20	งานเครื่องกว้าน ขนาด 6.5 ต้น พร้อมติดตั้งตามแบบ 36864	4.3	1.00	ชุด	53,487.50	53,487.50	1.2402	66,335.1975	66,335.1975
4.21	งานบานระบายชนิดรับน้ำสองทางขนาด □ 2.00x2.00 ม.พร้อมติดตั้งตามแบบ 50867	4.3	1.00	ชุด	101,687.50	101,687.50	1.2402	126,112.8375	126,112.8375
<b>5</b>	<b>กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำแห่งที่ 5 กม.7+300 ขนาด 1 - □ 2.00 x 2.00 ม.</b>								
5.1	งานดินถมทำนบของพร้อมเรือย้าย	2.1	1,680.00	ลบ.ม.	103.98	174,686.40	1.2402	128.9560	216,646.0800
5.2	งานคอนกรีตหยาบ	4.5	5.30	ลบ.ม.	1,951.00	10,340.30	1.2174	2,375.1474	12,588.2812
5.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc'=175 ksc.	4.5	223.59	ลบ.ม.	4,076.25	911,418.52	1.2174	4,962.4268	1,109,560.9180
5.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	14,154.05	กก.	25.03	354,275.77	1.2174	30.4715	431,295.0069
5.5	งานหินเรียง	2.2	226.12	ลบ.ม.	842.00	190,393.49	1.2402	1,044.2484	236,126.0017
5.6	งานแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	-	229.00	ตร.ม.	120.00	27,480.00	1.2402	148.8240	34,080.6960
5.7	งานแผ่นยางกันน้ำรั้ว Type "C"	-	56.28	ม.	310.00	17,446.80	1.2174	377.3940	21,239.7343
5.8	งาน Elastic Filter หนา 12.5 มม.	-	14.99	ตร.ม.	1,800.00	26,982.00	1.2174	2,191.3200	32,847.8868
5.9	งานวัสดุรองพื้น	-	100.82	ลบ.ม.	1,020.00	102,831.76	1.2402	1,265.0040	127,531.9475
5.10	งานกล่อง MATTRESSES ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	29.00	กล่อง	3,473.10	100,719.90	1.2402	4,307.3386	124,912.8194
5.11	งานกล่อง GABIONS ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	30.00	กล่อง	2,149.50	64,485.00	1.2402	2,665.8099	79,974.2970
5.12	งานท่อระบายอากาศ	-	1.00	แห่ง	667.44	667.44	1.2174	812.5415	812.5415
5.13	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	165.00	ลบ.ม.	184.34	30,416.10	1.2402	228.6185	37,722.0525
5.14	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2.1	640.00	ลบ.ม.	100.88	64,563.20	1.2402	125.1114	80,071.2960
5.15	งานลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T.	2.1	126.00	ลบ.ม.	483.25	60,889.50	1.2402	599.3267	75,515.1642

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7		ช่อง 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
5.16	งานหลักคอนกรีต (Guard Post)	-	24.00	ต้น	612.00	14,688.00	1.2418	759.9816	18,239.5584
5.17	งานเสาและราวสะพาน	-	1.00	แห่ง	6,864.00	6,864.00	1.2418	8,523.7152	8,523.7152
5.18	งานเหล็กทรงอัตรา	-	1.00	แห่ง	11,374.69	11,374.69	1.2174	13,847.5476	13,847.5476
5.19	งานบันไดลิง	-	1.00	ชุด	1,163.89	1,163.89	1.2174	1,416.9197	1,416.9197
5.20	งานเครื่องกว้าน ขนาด 6.5 ตัน พร้อมติดตั้งตามแบบ 36864	4.3	1.00	ชุด	53,487.50	53,487.50	1.2402	66,335.1975	66,335.1975
5.21	งานบานระบายชนิดรับน้ำสองทางขนาด □ 2.00x2.00 ม. พร้อมติดตั้งตามแบบ 50867	4.3	1.00	ชุด	101,687.50	101,687.50	1.2402	126,112.8375	126,112.8375
<b>6</b>	<b>กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองตาแดง ขนาด 2 - □ 2.00 x 2.00 ม.</b>								
6.1	งานดินถมทำนบของพร้อมเรือย้าย	2.1	1,680.00	ลบ.ม.	103.98	174,686.40	1.2402	128.9560	216,646.0800
6.2	งานคอนกรีตหยาบ	4.5	9.00	ลบ.ม.	1,951.00	17,559.00	1.2174	2,375.1474	21,376.3266
6.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.5	450.28	ลบ.ม.	3,736.81	1,682,625.75	1.2174	4,549.1925	2,048,428.5957
6.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	21,605.01	กก.	25.03	540,773.47	1.2174	30.4715	658,337.1457
6.5	งานหินเรียง	2.2	246.40	ลบ.ม.	842.00	207,468.80	1.2402	1,044.2484	257,302.8058
6.6	งานแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	-	1,336.00	ตร.ม.	120.00	160,320.00	1.2402	148.8240	198,828.8640
6.7	งานแผ่นยางกันน้ำรั่ว Type "C"	-	65.80	ม.	310.00	20,398.00	1.2174	377.3940	24,832.5252
6.8	งาน แผ่นใยไผ่รอยต่อคอนกรีต (Elastic Filter) หนา 12.5 มม.	-	17.58	ตร.ม.	1,800.00	31,644.00	1.2174	2,191.3200	38,523.4056
6.9	งานกล่อง MATTRESSES ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	66.00	กล่อง	3,473.10	229,224.60	1.2402	4,307.3386	284,284.3476
6.10	งานกล่อง GABIONS ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	166.00	กล่อง	2,149.50	356,817.00	1.2402	2,665.8099	442,524.4434
6.11	งานท่อระบายอากาศ	-	1.00	กล่อง	667.44	667.44	1.2174	812.5415	812.5415
6.12	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	165.00	ลบ.ม.	184.34	30,416.10	1.2402	228.6185	37,722.0525
6.13	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2.1	400.00	ลบ.ม.	100.88	40,352.00	1.2402	125.1114	50,044.5600
6.14	งานลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T.	2.1	126.00	ลบ.ม.	483.25	60,889.50	1.2402	599.3267	75,515.1642
6.15	งานหลักคอนกรีต (Guard Post)	-	24.00	ต้น	612.00	14,688.00	1.2418	759.9816	18,239.5584

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7		ช่อง 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
6.16	งานเสาและราวสะพาน	-	1.00	แห่ง	6,864.00	6,864.00	1.2418	8,523.7152	8,523.7152
6.17	งานเหล็กกรองอัคน้ำ	-	1.00	แห่ง	11,374.69	11,374.69	1.2174	13,847.5476	13,847.5476
6.18	งานบันไดลิง	-	1.00	ชุด	1,163.89	1,163.89	1.2174	1,416.9197	1,416.9197
6.19	งานเครื่องกว้าน ขนาด 6.5 ตัน พร้อมติดตั้งตามแบบ 36864	4.3	2.00	ชุด	53,487.50	106,975.00	1.2402	66,335.1975	132,670.3950
6.20	งานบานระบายชนิดรับน้ำสองทางขนาด □ 2.00x2.00 ม.พร้อมติดตั้งตามแบบ 50867	4.3	2.00	ชุด	101,687.50	203,375.00	1.2402	126,112.8375	252,225.6750
7	กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางคลองตาแดง ขนาด 1 - □ 2.00 x 2.00 ม.								
7.1	งานดินถมทำนบของพร้อมเรือย้าย	2.1	1,200.00	ลบ.ม.	103.98	124,776.00	1.2402	128.9560	154,747.2000
7.2	งานคอนกรีตหยาบ	4.5	5.30	ลบ.ม.	1,951.00	10,340.30	1.2174	2,375.1474	12,588.2812
7.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc'=175 ksc.	4.5	163.30	ลบ.ม.	4,250.69	694,137.68	1.2174	5,174.7900	845,043.2070
7.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	11,873.21	กก.	25.03	297,186.45	1.2174	30.4715	361,794.5185
7.5	งานหินเรียง	2.2	72.45	ลบ.ม.	842.00	61,002.90	1.2402	1,044.2484	75,655.7966
7.6	งานวัสดุรองพื้น	-	22.20	ลบ.ม.	1,020.00	22,644.00	1.2174	1,241.7480	27,566.8056
7.7	งานแผ่นวัสดุใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	-	296.00	ตร.ม.	120.00	35,520.00	1.2402	148.8240	44,051.9040
7.8	งานแผ่นยางกันน้ำรั้ว Type "C"	-	40.00	ม.	310.00	12,400.00	1.2174	377.3940	15,095.7600
7.9	งาน Elastic Filter หนา 12.5 มม.	-	11.82	ตร.ม.	1,800.00	21,276.00	1.2174	2,191.3200	25,901.4024
7.10	งานกล่อง MATTRESSES ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	36.00	กล่อง	3,473.10	125,031.60	1.2402	4,307.3386	155,064.1896
7.11	งานกล่อง GABIONS ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. พร้อมบรรจุหิน	-	40.00	กล่อง	2,149.50	85,980.00	1.2402	2,665.8099	106,632.3960
7.12	งานท่อระบายอากาศ	-	1.00	แห่ง	667.44	667.44	1.2174	812.5415	812.5415

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ช่อง 8		
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
7.13	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	165.00	ลบ.ม.	184.34	30,416.10	1.2402	228.6185	37,722.0525
7.14	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2.1	640.00	ลบ.ม.	100.88	64,563.20	1.2402	125.1114	80,071.2960
7.15	งานลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T.	2.1	126.00	ลบ.ม.	483.25	60,889.50	1.2402	599.3267	75,515.1642
7.16	งานหลักคอนกรีต (Guard Post)	-	24.00	ต้น	612.00	14,688.00	1.2418	759.9816	18,239.5584
7.17	งานเสาและราวสะพาน	-	1.00	แห่ง	6,864.00	6,864.00	1.2418	8,523.7152	8,523.7152
7.18	งานเหล็กร่องยึดน้ำ	-	1.00	แห่ง	11,374.69	11,374.69	1.2174	13,847.5476	13,847.5476
7.19	งานบันไดลิง	-	1.00	ชุด	1,163.89	1,163.89	1.2174	1,416.9197	1,416.9197
7.20	งานเครื่องกว้าน ขนาด 6.5 ต้น พร้อมติดตั้งตามแบบ 36864	4.3	1.00	ชุด	53,487.50	53,487.50	1.2402	66,335.1975	66,335.1975
7.21	งานบานระบายชนิดรับน้ำสองทางขนาด □ 2.00x2.00 ม.พร้อมติดตั้งตามแบบ 50867	4.3	1.00	ชุด	101,687.50	101,687.50	1.2402	126,112.8375	126,112.8375
<b>หมายเหตุ</b>									
- ราคางานรวมในช่องที่ 7 ของงานก่อสร้างชลประทาน =						9,468,290.90	ค่า FACTOR F งานชลประทาน =	1.2402	
- ราคางานรวมในช่องที่ 7 ของงานก่อสร้างทาง =						150,864.00	ค่า FACTOR F งานทาง =	1.2418	
- ราคางานรวมในช่องที่ 7 ของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =						10,603,565.90	ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม =	1.2174	
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย วันที่ 1 เม.ย. 2558 ราคาลิตรละ 26.54 บาท/ลิตร									
เห็นชอบ						รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	20,222,720.80	รวมราคาทั้งสิ้น	24,838,180.1623
								ขอใช้	24,838,180.16


( ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสิบหกสตางค์ )


(นายมงคล สุภาภาย)  
ผ.ค.ป.สุโขทัย


(นายสำราญ เขียวสำริด)



(นายบุญฤทธิ์ สายคำทอง)



(นายมีชัย ปฎิยุทธ)

ประธานกรรมการ

2 เม.ย. 58