



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ต.โพหนอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร.๐ ๔๓๘๗ ๓๑๗๖

ที่

วันที่

๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผอ.คป.กาฬสินธุ์ ผ่าน ผวศ.คป.กาฬสินธุ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานซื้อวัสดุท่อส่งน้ำรับแรงดัน(AC)รวมข้อต่อ,แหวนยาง และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งและทดสอบ งานระบบกระจายน้ำพื้นที่ถมดินฝั่งตะวันตกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งหมด ๒๗ รายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วงเงินทั้งสิ้น ๓,๘๙๒,๕๗๘.๒๘ บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานกรรมการ

(นายสมหมาย ดอกบัว)

นายช่างชลประทานอาวุโส

กรรมการ

(นายกิตติภูมิ อีทรบุตร)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

กรรมการ

(นายดิเรก คุ่มศรี)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ผ่าน

(นายสมหมาย ดอกบัว)

ผวศ.คป.กาฬสินธุ์

เห็นชอบ

(นายสมหมาย ดอกบัว)

ผวศ.คป.กาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง

ผคป.กาฬสินธุ์

ราคากลางซื้อ ท่อส่งน้ำรับแรงดัน(AC)รวมข้อต่อ,แหวนยาง และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งและทดสอบ

สอบราคาเลขที่ กส.ช.

ระบบกระจายน้ำพื้นที่ถมดินฝั่งตะวันตกแก้มลิงหนองเล็งเป็ย

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์

จัดทำราคากลาง ณ วันที่ 16 เมษายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย)						รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่ง	รวม	ค่าติดตั้งและทดสอบ	รวม		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10=8+9	11=3*10	
1	ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด Ø 400 มม.ชั้น 15 ยาวท่อนละ 5 เมตร รวมข้อต่อ, แหวนยาง มอก.81-2548,มอก.126-2548, มอก.237-2552 พร้อมติดตั้งและทดสอบ	175	ชุด	5,900.00	413.00	59.15	6,372.15	900.00	7,272.15	1,272,626.25	
2	ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด Ø 300 มม.ชั้น 15 ยาวท่อนละ 5 เมตร รวมข้อต่อ, แหวนยาง มอก.81-2548,มอก.126-2548, มอก.237-2552 พร้อมติดตั้งและทดสอบ	465	ชุด	3,400.00	238.00	29.58	3,667.58	500.00	4,167.58	1,937,924.70	
3	ท่อเหล็กเหนียว Ø300 ม.หนา 6 มม.	6	ท่อน	13,500.00	945.00	29.58	14,474.58	2,000.00	16,474.58	98,847.48	
4	ท่อเหล็กเหนียว Ø400 ม.หนา 6 มม.	1	ท่อน	15,500.00	1,085.00	59.15	16,644.15	2,300.00	18,944.15	18,944.15	
5	ท่อเหล็กหล่อลดขนาด Ø400มม. ลง Ø300 มม.หน้างาน 2 ด้าน	1	ท่อน	8,750.00	612.50	-	9,362.50	1,400.00	10,762.50	10,762.50	
6	หน้างานเหล็กเหนียวขนาด Ø 4"	44	อัน	400.00	28.00	-	428.00	65.00	493.00	21,692.00	
7	หน้างานเหล็กเหนียว Ø300 มม.	14	แผ่น	3,500.00	245.00	-	3,745.00	550.00	4,295.00	60,130.00	
8	หน้างานเหล็กเหนียว Ø400 มม.	2	แผ่น	5,600.00	392.00	-	5,992.00	900.00	6,892.00	13,784.00	
9	หน้างานบอด Ø300 มม.	5	แผ่น	1,550.00	108.50	-	1,658.50	250.00	1,908.50	9,542.50	
10	ข้อต่อสามทางเหล็กหล่อขนาด Ø400x300x400มม.หน้างาน 3 ด้าน	1	ชุด	15,000.00	1,050.00	-	16,050.00	2,400.00	18,450.00	18,450.00	
11	ข้อต่อสั้นเหล็กหล่อ Ø400 มม.หน้างาน 1 ด้าน	3	ท่อน	6,950.00	486.50	-	7,436.50	1,100.00	8,536.50	25,609.50	
12	ข้อต่อสั้นเหล็กหล่อ Ø300 มม.หน้างาน 1 ด้าน	1	ท่อน	4,600.00	322.00	-	4,922.00	700.00	5,622.00	5,622.00	
13	ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø4"	11	อัน	160.00	11.20	-	171.20	25.00	196.20	2,158.20	
14	ท่อเหล็กงอ 45 องศาขนาด Ø4"ยาว 0.50 ม.	22	ท่อน	180.00	12.60	-	192.60	30.00	222.60	4,897.20	
15	Gate Vale Ø4" มอก.256/2529	22	ชุด	4,900.00	343.00	-	5,243.00	780.00	6,023.00	132,506.00	
16	Gate Vale Ø300มม.ชนิดใต้ดิน	3	ชุด	25,000.00	1,750.00	-	26,750.00	4,000.00	30,750.00	92,250.00	
17	Gate Vale Ø400มม.ชนิดใต้ดิน	1	ชุด	56,000.00	3,920.00	-	59,920.00	8,900.00	68,820.00	68,820.00	
18	AIR VALE Ø2"(ชนิดถูกลอยคู่)	2	ชุด	9,000.00	630.00	-	9,630.00	1,450.00	11,080.00	22,160.00	
19	จีโบลท์ขนาด Ø 300 มม.	1	ชุด	2,300.00	161.00	-	2,461.00	350.00	2,811.00	2,811.00	
20	จีโบลท์ขนาด Ø 400 มม.	2	ชุด	4,400.00	308.00	-	4,708.00	700.00	5,408.00	10,816.00	

ราคากลางซื้อ ท่อส่งน้ำรับแรงดัน(AC)รวมข้อต่อ,แหวนยาง และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งและทดสอบ

สอบราคาเลขที่ กส.ช.

ระบบกระจายน้ำพื้นที่ถมดินฝั่งตะวันตกแก้มลิงหนองเลิงเปือย

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์


จัดทำราคากลาง ณ วันที่ 16 เมษายน 2558


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย)						รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่ง	รวม	ค่าติดตั้งและทดสอบ	รวม		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10=8+9	11=3*10	
21	รัดแยกท่อ AC Ø400มม.-50 มม.	9	อัน	1,600.00	112.00	-	1,712.00	250.00	1,962.00	17,658.00	
22	รัดแยกท่อ AC Ø300มม.-50 มม.	4	อัน	1,350.00	94.50	-	1,444.50	200.00	1,644.50	6,578.00	
23	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 4"ยาว 2 เมตร	11	ท่อน	430.00	30.10	-	460.10	70.00	530.10	5,831.10	
24	เหล็กฉาก L75X50X6มม.ยาว 6 เมตร	2	ท่อน	730.00	51.10	-	781.10	120.00	901.10	1,802.20	
25	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø100มม.	44	ชุด	300.00	21.00	-	321.00	50.00	371.00	16,324.00	
26	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø300มม.	9	ชุด	650.00	45.50	-	695.50	100.00	795.50	7,159.50	
27	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø400มม.	4	ชุด	1,400.00	98.00	-	1,498.00	220.00	1,718.00	6,872.00	
									รวมทั้งสิ้น	3,892,578.28	


หมายเหตุ : ระยะทางขนส่งจาก อ.เมือง ถึง สถานที่ก่อสร้าง 40 กิโลเมตร

(สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมหมาย ดอกบัว)
นายช่างชลประทานอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกิตติภูมิ อินทรบุตร)
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายดิเรก คุ้มศรี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน