

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
โครงการแก้มลิงบ้านแก้งโพธิ์  
บ้านแก้งโพธิ์ ตำบลไรใต้ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
โครงการชลประทานอุบลราชธานี

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E .....

บริษัท,ห้าง.....ทะเบียนงานเลขที่ อบ.Е. 004 - 58

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ค่า K สูตรที่	ช่องที่ 4 ปริมาณ	ช่องที่ 5 หน่วย	ช่องที่ 6 ราคาบาท/หน่วย	ช่องที่ 7 รวมทั้งสิ้น	ค่า Factor F	ช่องที่ 8	
								ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
1	<b>ใบแจ้งปริมาณงานและราคา</b> <b>กิจกรรมงานขุดลอกหนอง</b> 1.1 งานดินขุดลอกหนองน้ำให้ได้ขนาดตามระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 1.2 นำดินเลือกสรรจากการขุดลอกขนย้ายไปทิ้งพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยละ 2 กิโลเมตร ให้ได้ขนาดและระดับตามที่แบบกำหนด	K 2.1	76,360	ลบ.ม.	17.61	1,344,699.60	F1	23.310	1,779,951.60
		K 2.1	30,460	ลบ.ม.	13.54	412,428.40	F1	17.920	545,843.20
2	<b>กิจกรรมงานทำนบดิน กม.0+000 ถึง กม.0+233</b> 2.1 งานขุดลอกหน้าดินเดิมออกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จนหมดอินทรีย์วัตถุ, ดินอ่อนรากไม้, วัชพืชและดินที่ไม่เหมาะสมให้ได้ขนาดและระดับตามที่แบบกำหนด 2.2 งานดินเลือกสรรจากการขุดลอกไปถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T. ทำนบดิน ให้ได้ขนาดและระดับตามที่แบบกำหนด 2.3 งานดินสูตรรองแกนทำนบดิน ให้ได้ขนาดและระดับตามที่แบบกำหนด 2.4 งานลงลูกรังหลังทำนบดิน บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % M.P.C.T หนา 0.20 เมตร ให้ได้ขนาดและระดับตามที่แบบที่กำหนด	K 2.1	1,340.00	ลบ.ม.	16.78	22,485.20	F1	22.210	29,761.40
		K 2.1	11,380.00		50.77	577,762.60	F1	67.210	764,849.80
		K 2.1	1,500.00	ลบ.ม.	28.52	42,780.00	F1	37.760	56,640.00
		K 2.1	298.00	ลบ.ม.	135.49	40,376.02	F1	179.380	53,455.24
3	<b>กิจกรรมงานคันดิน กม. 0+000 ถึง กม.0+764</b> 3.1 งานขุดลอกหน้าดินเดิมออกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จนหมดอินทรีย์วัตถุ, ดินอ่อนรากไม้, วัชพืชและดินที่ไม่เหมาะสมให้ได้ขนาดและระดับตามที่แบบกำหนด 3.2 งานดินเลือกสรรจากการขุดลอกไปถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T คันดิน ให้ได้ขนาดและระดับตามที่แบบกำหนด	K 2.1	3,990.00	ลบ.ม.	16.78	66,952.20	F1	22.210	88,617.90
		K 2.1	34,520.00	ลบ.ม.	50.77	1,752,580.40	F1	67.210	2,320,089.20

ลำดับที่	รายการ	ค่าK สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคาบาท/หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ค่า Factor F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
	3.3 งานลงลูกริงหลังคันดิน บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % M.P.C.T ทน 0.20 เมตร ให้ได้ขนาดและระดับตามแบบที่กำหนด	K 2.1	970.00	ลบ.ม.	135.49	131,425.30	F1	179.380	173,998.60
	หมายเหตุ ราคารวมในช่องที่ 8 ของ F 1 (งานชลประทาน)		ค่า F1 =	0.3240					
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						4,391,489.72			
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	5,813,206.94

ตัวหนังสือ (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายวิวัฒน์ วันทนิยกุล)  
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการ



(นายวิชัย ศรีทอง)  
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ  
คณะกรรมการฯ



(นายชำนาญ โพรโสภา)  
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการฯ



(นายอนันต์ ปรีชาวงษ์)  
ผอ.คป. อุบลราชธานี  
วันที่ 30 / 12 / ค.ศ. 2558