

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงสีโท ตำบล
หนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการชลประทานอำนาจเจริญ สชป.๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๒๑๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑.งานดินคลองส่งน้ำ สาย MC (กม.๐+๐๐๐-๑+๐๕๐

๒. งานวางท่อเหล็กปลอกตลอดคันถนน

๓. งานรองรับท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง

๔. งานแพเหล็ก

๕.งานเครื่องสูบน้ำ

๖. งานบ้านพักพนักงานสูบน้ำ อาคารควบคุมไฟฟ้า ประตูท้าย รั้วลวดหนามและป้ายชื่อ
สถานีสูบน้ำ

๗. งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านพักเข้า T.C meter แรงต่ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗,๑๗๒,๐๑๒.๓๙บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ งานขุดลอกหน้าดินเดิม ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. ตลอดแนวที่จะก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยเครื่องจักร
๓,๓๐๐ ลบ.ม

๕.๒ งานดินคัดสรรไปถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% S.P.C.T ด้วย
เครื่องจักร ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม

๕.๓ งานดินขุดรูปร่างคลองพร้อมขนย้ายไปถมเกลี่ยตบแต่ง ๑,๗๓๕ ลบ.ม

๕.๒.๑ งานจัดหาท่อเหล็กเหนียวขนาด Dia.๐.๙๐ ม.หนา ๙.๐ มม.พร้อมค่าแรงงานตลอดคันถนน ๓๐เมตร

๕.๓.๑ งานฐานรองรับท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง ๑ งาน

๕.๔.๑ งานแพเหล็กพร้อมอุปกรณ์ยึดแพ ตามแบบหมายเลข Epps ๐๑/๔๔ ๑ ชุด

๕.๕.๑ งานค่าเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal spilt Case และอุปกรณ์ประกอบ ขนาดอัตรา
การสูบ ๐.๓๐ ลบ.ม/วินาที ระยะเวลายกน้ำ ๔๐ ม. พร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงมายังตู้ควบคุม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และทดสอบ ๑ ชุด

๕.๖.๑ งานบ้านพักพนักงานสูบน้ำ ๑ หลัง

๕.๖.๒ งานอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าและโรงเก็บพัสดุ ตามแบบหมายเลข EEpS ๒/๔๒ ๑ หลัง

๕.๖.๓ ประตู,รั้วลวดหนามและป้ายชื่อโครงการตามแบบหมายเลข H-๐๑/๔๔ ๑ แห่ง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน อาวุโส

๖.๒ นายอนุสิทธิ์ คงพิกุล ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ

๖.๓ นายครองศักดิ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

จ้างเหมาก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงสีโท ต.หนองมะแขว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สำนักชลประทานที่ 7

ช่องที่ (1) ลำดับ ที่ 7	ช่องที่ (2) รายการ กิจกรรมงานระบบไฟฟ้า	ช่องที่ (3) ปริมาณ	ช่องที่ (5) หน่วย	ช่องที่ (6) ราคา บาท/หน่วย	ช่องที่ (7) รวมเงินทั้งสิ้น บาท	ค่า FACTOR F	ช่องที่ (8)	
							ราคากลางรวมเฉลี่ย	
							บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
	งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านพักเข้า TC.meter	1	งาน	74,621.03	74,621.03	1.2645	94,358.29	94,358.29
					5,622,748.51	รวมราคากลางทั้งสิ้น		7,172,012.39

ตัวหนังสือ (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ



(นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ)

นายช่างชลประทาน อ่าวไส

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอนุสิทธิ์ คงพิกุล)

วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายครองศักดิ์ สุวรรณมณี)

วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ

กรรมการ