

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานระบบระบายน้ำลำห้วยตะกั้ง ตำบลโนนสูง , ตำบลเมืองปราสาท , ตำบลหลุมข้าว และตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ ๘ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๕๗๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. งานดินขุดลอก พร้อมเกลี่ยตบแต่ง

๒. งานขุดเปิดหน้าดิน

๓. งานขนย้าย พร้อมเกลี่ยตบแต่ง

๔. งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕%

๕. งานดินถมบดอัดแน่น ๙๕%

๖. งานดินลูกรังบดอัดแน่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘** เป็นเงิน ๒๕,๓๓๘,๓๑๒.๒๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ลำห้วยตะกั้ง ช่วงบ้านโนนตะกั่ว

- งานดินขุดลอกพร้อมขนย้ายเกลี่ยตบแต่ง ๑๖๔,๙๐๐ ลบ.ม.

- งานดินขุดลอกเปิดหน้าดิน ๐.๓๐ ม.(MIN.) ๓๕,๘๘๐ ลบ.ม.

- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕% S.P.C.T. ๘๔,๗๙๐ ลบ.ม.

- งานดินลูกรังบดอัดแน่น ๙๕% M.P.C.T. หนา ๐.๒๐ ม. ๑๓,๗๖๐ ลบ.ม.

๕.๒ ลำห้วยตะกั้ง ช่วงบ้านขาคีม

- งานดินขุดลอกพร้อมขนย้ายเกลี่ยตบแต่ง ๙๓,๐๐๐ ลบ.ม.

- งานดินขุดลอกเปิดหน้าดิน ๐.๓๐ ม.(MIN.) ๑๗,๗๐๐ ลบ.ม.

- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕% S.P.C.T. ๔๖,๙๐๐ ลบ.ม.

- งานดินลูกรังบดอัดแน่น ๙๕% M.P.C.T. หนา ๐.๒๐ ม. ๗,๐๗๐ ลบ.ม.

๕.๓ ลำสันหลังคต

- งานดินขุดลอกพร้อมเกลี่ยตบแต่ง ๑๒,๑๓๐ ลบ.ม.
- งานดินขนย้ายพร้อมเกลี่ยตบแต่ง ๑๐,๒๑๐ ลบ.ม.
- งานดินขุดลอกเปิดหน้าดิน ๐.๓๐ ม.(MIN.) ๗๕๐ ลบ.ม.
- งานดินถมบดอัดแน่น ๙๕% S.P.C.T. ๑,๙๒๐ ลบ.ม.
- งานดินลูกรังบดอัดแน่น ๙๕% M.P.C.T. หนา ๐.๒๐ ม. ๔๖๐ ลบ.ม.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายสุทธิพงษ์ रामโกมุท ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
- ๖.๒ นายนิรุตติ พันธุ์โอสถ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
- ๖.๓ นางสาวพจนา วรรณาม ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ