

ราคากลาง

ชุดลอกคลองรับน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ และระบบส่งน้ำหนองคัน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงบประมาณ : แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ E-Auction (ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)


เลขที่ E ปจ.บร. ๒๕๖๕/๒๕๕๘

ทะเบียนงานเลขที่ ๒๕๖๕-๒๕-๑๔-๐๕-๕๘

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	FACTOR	ช่องที่ 7	
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น	F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
							บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
	งานจ้างเหมา							
1	กิจกรรมเบื้องต้นและงานสวนประกอบอื่น							
1.1	งานก่อสร้างป้ายชื่อโครงการสถานีสูบน้ำ	1	แห่ง	8,554.38	8,554.38	1.2482	10,677.58	10,677.58
1.2	งานล้อมรั้วบริเวณหัวงาน	1	แห่ง	43,549.58	43,549.58	1.2482	54,358.59	54,358.59
1.3	งานหลักแสดงแนวท่อส่งน้ำ	8	แห่ง	544.14	4,353.12	1.2482	679.20	5,433.60
1.4	งานอาคารโรงสูบน้ำ	1	แห่ง	173,017.94	173,017.94	1.2656	218,971.50	218,971.50
2	กิจกรรมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง							
2.1	งานท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง	1	แห่ง	389,693.45	389,693.45	1.2482	486,415.36	486,415.36
3	กิจกรรมท่อส่งน้ำสายหลัก MP กม.0+000 ถึง กม.0+990 รวมความยาว 990 ม.							
3.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,530.00	ลบ.ม.	17.42	26,652.60	1.3240	23.06	35,281.80
3.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 90%	910.00	ลบ.ม.	33.51	30,494.10	1.3240	44.37	40,376.70
3.3	งานทรายถมบดอัดแน่น	500.00	ลบ.ม.	752.39	376,195.00	1.3240	996.16	498,080.00
3.4	งานวางท่อ AC ϕ 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,089,100.32	1,089,100.32	1.3240	1,441,968.82	1,441,968.82
4	กิจกรรมอาคารประกอบท่อส่งน้ำสายหลัก MP จำนวน 7 แห่ง							
4.1	งาน BLOW - OFF ϕ 150 มม.	1	แห่ง	55,219.49	55,219.49	1.2482	68,924.97	68,924.97
4.2	งานวางท่อลอดถนน กม.0+515	1	แห่ง	83,970.54	83,970.54	1.2482	104,812.03	104,812.03
4.3	งานวางท่อลอดถนน กม.0+580	1	แห่ง	73,270.57	73,270.57	1.2482	91,456.33	91,456.33
4.4	งานวางท่อลอดถนน กม.0+670	1	แห่ง	73,066.85	73,066.85	1.2482	91,202.04	91,202.04
4.5	งานวางท่อลอดถนน กม.0+730	1	แห่ง	65,320.32	65,320.32	1.2482	81,532.82	81,532.82
4.6	งานวางท่อลอดถนน กม.0+910	1	แห่ง	73,219.64	73,219.64	1.2482	91,392.75	91,392.75
4.7	งานอาคารปลายท่อส่งน้ำ	1	แห่ง	219,769.06	219,769.06	1.2482	274,315.74	274,315.74

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	FACTOR	ช่องที่ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น	F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
							บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น(บาท)
5	กิจกรรมแพเหล็กและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด							
5.1	งานติดตั้งแพเหล็ก และเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	งาน	1,822,665.00	1,822,665.00	1.3240	2,413,208.46	2,413,208.46
6	กิจกรรมขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง							
6.1	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตามมาตราฐานการไฟฟ้า)	1	งาน	970,005.29	970,005.29	-	970,005.29	970,005.29
หมายเหตุ : ยอดราคารวมของงาน FACTOR F แต่ละประเภท ราคางานรวมในช่องที่ 7 ของ F1 = บาท ค่า FACTOR F 1 จากตาราง = 1.3240 ราคางานรวมในช่องที่ 7 ของ F2 = บาท ค่า FACTOR F 2 จากตาราง = 1.2482 ราคางานรวมในช่องที่ 7 ของ F3 = บาท ค่า FACTOR F 3 จากตาราง = 1.2656								
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงจากลำดับที่ 1-6					5,578,117.25			
หมายเหตุ :							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	
ยอดราคารวมของงาน FACTOR F แต่ละประเภท 1.ค่า FACTOR F1 จากตาราง งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3240 2.ค่า FACTOR F2 จากตาราง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2482 3.ค่า FACTOR F3 จากตาราง งานก่อสร้างอาคาร = 1.2656							6,978,414.38	

ตัวหนังสือ (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ

(นายเรืองศักดิ์ จกรจติศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธราดล จันตาแสน)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสมหมาย ชุนอักษร)

นายช่างเขียนแบบชำนาญการ