

ราคากลาง

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอำเภอบิล-เมืองที่ (ระยะที่ 3) ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ 8

☐ ตกลงราคา☐ สอบราคา☒ ประกวดราคา

(เลขที่..... ลงวันที่.....)

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	FACTOR	ข้อ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
	งานจ้างเหมา								
1	กิจกรรมท่อ PVC ขึ้นคุณภาพ 8.5 Ø 300 มม. สาย MP กม.4+390 - กม.11+550								
1.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	2.1	9,443	ลบ.ม.	17.81	168,176.49	F 1	22.39	211,424.57
1.2	งานทรายหยาบถมอัดแน่น	2.1	3,245	ลบ.ม.	611.15	1,983,181.75	F 1	768.22	2,492,873.90
1.3	งานดินถมบดอัดแน่น (เครื่องจักร)	2.1	7,500	ลบ.ม.	76.27	572,025.00	F 1	95.87	719,025.00
1.4	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 Ø 300 มม.พร้อมข้อต่อ	5.5	7,160	ม.	1,463.69	10,480,020.40	F 1	1,839.86	13,173,397.60
	รวมรายการที่ 1					13,203,403.64			16,596,721.07
2	กิจกรรมท่อ PVC ขึ้นคุณภาพ 8.5 Ø 200 มม. สาย 1L-MP กม.0+000 - กม.0+290								
2.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	2.1	478	ลบ.ม.	17.81	8,513.18	F 1	22.39	10,702.42
2.2	งานทรายหยาบถมอัดแน่น	-	150	ลบ.ม.	611.15	91,672.50	F 1	768.22	115,233.00
2.3	งานดินถมบดอัดแน่น (เครื่องจักร)	2.1	307	ลบ.ม.	76.27	23,414.89	F 1	95.87	29,432.09
2.4	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 Ø 200 มม.พร้อมข้อต่อ	5.5	290	ม.	703.61	204,046.90	F 1	884.44	256,487.60
2.5	สามทางลดขนาด Ø 300 - 200 มม.	5.5	1	ท่อน	7,475.00	7,475.00	F 1	9,396.08	9,396.08
	รวมรายการที่ 2					335,122.47			421,251.19
3	กิจกรรม AIR VALVE ขนาด Ø 80 มม. กม.4+890 , กม.5+590 , กม.5+990 , กม.6+490 , กม.6+990 , กม.7+500 , กม.8+090 , กม.8+720 , กม.9+190 , กม.9+690 , กม.10+290 , กม.10+810 และ กม.11+310 จำนวน 13 แห่ง								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง	4.5	1.82	ลบ.ม.	2,310.00	4,204.20	F 2	2,820.51	5,133.33
3.2	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. x10.00 ม.	4.4	156	กก.	25.09	3,914.04	F 2	30.63	4,778.28
3.3	ไม้แบบ	-	3,7700	ลบ.ม.	19,707.86	74,298.63	F 2	24,063.30	90,718.64
3.4	ค่าแรงต่อ-รื้อไม้แบบ	-	124.41	ตร.ม.	133.00	16,546.53	F 2	162.39	20,202.94

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปิล-เมืองที่ (ระยะที่ 3) ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ 8

☐ ตกลงราคา☐ สอบราคา☒ ประเมินราคา

(เลขที่..... ลงวันที่.....)

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
3.5	เหล็ก Ls 100x100x7 มม.	-	52	ชุด	180.00	9,360.00	F 2	219.78	11,428.56
3.6	ทราย	-	1.95	ลบ.ม.	436.54	851.25	F 2	533.02	1,039.39
3.7	คอนกรีตล้วน	4.5	0.65	ลบ.ม.	2,136.00	1,388.40	F 2	2,608.06	1,695.24
3.8	ข้อต่อสามทางลด Ø 300 มม. - Ø 80 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5.2.1	13	ชุด	6,500.00	84,500.00	F 2	7,936.50	103,174.50
3.9	ท่อ GS Ø 80 มม. x 1.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	13	ชุด	300.00	3,900.00	F 2	366.30	4,761.90
3.10	STOP VALVE Ø 80 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	13	ชุด	1,800.00	23,400.00	F 2	2,197.80	28,571.40
3.11	แอร์วาล์ว Ø 80 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	13	ชุด	18,000.00	234,000.00	F 2	21,978.00	285,714.00
3.12	ค่าประกอบติดตั้งและทดสอบ	-	1	งาน	51,870.00	51,870.00	F 2	63,333.27	63,333.27
	รวมรายการที่ 3					508,233.05			620,551.45
4	กิจกรรม GATE VALVE Ø 300 มม. ท่อส่งน้ำสาย MP กม.4+980 และกม.8+750								
4.1	งานดินชุดบ่อก่อสร้างแรงคน	-	268	ลบ.ม.	150.00	40,200.00	F 2	183.15	49,084.20
4.2	งานดินถมบดอัดแน่นแรงคน	-	198	ลบ.ม.	300.00	59,400.00	F 2	366.30	72,527.40
4.3	เสาเข็ม คสท. 0.15x0.15x3.00 ม.	5.8.1	24	ต้น	1,000.00	24,000.00	F 2	1,221.00	29,304.00
4.4	ค่าตอกเสาเข็ม คสท. 0.15x0.15x3.00 ม.	-	24	ต้น	150.00	3,600.00	F 2	183.15	4,395.60
4.5	ทรายอัดแน่น	-	2	ลบ.ม.	611.15	1,222.30	F 2	746.21	1,492.42
4.6	คอนกรีตล้วน	4.5	1	ลบ.ม.	2,136.00	2,136.00	F 2	2,608.06	2,608.06
4.7	ไม้แบบ	-	1,3200	ลบ.ม.	19,707.86	26,014.38	F 2	24,063.30	31,763.56
4.8	ค่าแรงต่อ-รื้อไม้แบบ	-	44	ตร.ม.	133.00	5,852.00	F 2	162.39	7,145.16
4.9	คอนกรีตโครงสร้าง	4.5	17	ลบ.ม.	2,310.00	39,270.00	F 2	2,820.51	47,948.67
4.10	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	4.4	150	กก.	25.09	3,763.50	F 2	30.63	4,594.50
4.11	ฝา MAN HOLE COVER Ø 0.60 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	2	ชุด	3,080.00	6,160.00	F 2	3,760.68	7,521.36
4.12	ฝา MAN HOLE COVER Ø 0.20 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	2	ชุด	2,420.00	4,840.00	F 2	2,954.82	5,909.64
4.13	MECHANICAL COUPLING Ø 300 มม.	-	6	ชุด	2,724.70	16,348.20	F 2	3,326.86	19,561.16

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปิล-เมืองที่ (ระยะที่ 3) ต.เหมมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ 8

☐ ตกลงราคา ☐ สอบราคา ☒ ประกวดราคา (เลขที่..... ลงวันที่.....)

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 9
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย บาท/หน่วย ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
4.14	ท่อเส้นทึบงาน Ø 300 มม. พร้อมท่อน้ำงาน 2 ด้าน	5.2.1	6	ท่อน	5,000.00	30,000.00	F 2	6,105.00 36,630.00
4.15	ท่อเส้นทึบงาน Ø 300 มม. พร้อมท่อน้ำงาน 1 ด้าน	5.2.1	4	ท่อน	4,500.00	18,000.00	F 2	5,494.50 21,978.00
4.16	GATE VALVE Ø 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	2	ชุด	19,930.00	39,860.00	F 2	24,334.53 48,669.06
4.17	ค่าประกอบติดตั้งและทดสอบ	-	1	งาน	17,281.23	17,281.23	F 2	21,100.38 21,100.38
	รวมรายการที่ 4					337,947.61		412,633.17
5	กิจกรรม GATE VALVE Ø 200 มม. ท่อส่งน้ำสาย 1L-MP กม.0+030							
5.1	งานดินขุดบ่อก่อสร้างแรงคน	-	134	ลบ.ม.	150.00	20,100.00	F 2	183.15 24,542.10
5.2	งานดินถมบ่ออัดแบริ่งแรงคน	-	99	ลบ.ม.	300.00	29,700.00	F 2	366.30 36,263.70
5.3	เสาเข็ม คสล. 0.15x0.15x3.00 ม.	5.8.1	12	ต้น	1,000.00	12,000.00	F 2	1,221.00 14,652.00
5.4	ค่าตอกเสาเข็ม คสล. 0.15x0.15x3.00 ม.	-	12	ต้น	150.00	1,800.00	F 2	183.15 2,197.80
5.5	ทรายอัดแน่น	-	1	ลบ.ม.	611.15	611.15	F 2	746.21 746.21
5.6	คอนกรีตฉาบ	4.5	0.50	ลบ.ม.	2,135.00	1,068.00	F 2	2,608.06 1,304.03
5.7	ไม้แบบ	-	0.6600	ลบ.ม.	19,707.86	13,007.19	F 2	24,063.30 15,881.78
5.8	ค่าแรงค้ำ-รื้อไม้แบบ	-	22	ตร.ม.	133.00	2,926.00	F 2	162.39 3,572.58
5.9	คอนกรีตโครงสร้าง	4.5	8.50	ลบ.ม.	2,310.00	19,635.00	F 2	2,820.51 23,974.34
5.10	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	4.4	75	กก.	25.09	1,881.75	F 2	30.63 2,297.25
5.11	ฝา MAN HOLE COVER Ø 0.60 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	1	ชุด	3,080.00	3,080.00	F 2	3,760.68 3,760.68
5.12	ฝา MAN HOLE COVER Ø 0.20 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	1	ชุด	2,420.00	2,420.00	F 2	2,954.82 2,954.82
5.13	MECHANICAL COUPLING Ø 300 มม.	-	3	ชุด	2,724.70	8,174.10	F 2	3,326.86 9,980.58
5.14	ท่อเส้นทึบงาน Ø 200 มม. พร้อมท่อน้ำงาน 2 ด้าน	5.8.1	3	ท่อน	3,000.00	9,000.00	F 2	3,663.00 10,989.00
5.15	ท่อเส้นทึบงาน Ø 200 มม. พร้อมท่อน้ำงาน 1 ด้าน	5.8.1	2	ท่อน	2,500.00	5,000.00	F 2	3,052.50 6,105.00
5.16	GATE VALVE Ø 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	F 2	11,599.50 11,599.50
5.17	ค่าประกอบติดตั้งและทดสอบ	-	1	งาน	5,576.12	5,576.12	F 2	6,808.64 6,808.64
	รวมรายการที่ 5					145,479.31		177,629.81

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปือ-เมืองที่ (ระยะที่ 3) ด.เหนือ อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ 8

☐ สดลงราคา
 ☐ สอดราคา
 ☒ ประมวลราคา (เลขที่..... ลงวันที่.....)

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 9
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)
6	กิจกรรม OFF TAKE แบบ "ก" ขนาด Ø 200 มม. กม.7+715 และกม.8+710 จำนวน 2 แห่ง							
6.1	หินทุบย่อยเร่งแรงชน	-	42	ลบ.ม.	150.00	6,300.00	F 2	7,692.30
6.2	ดินถมอัดแน่นแรงชน	-	24	ลบ.ม.	300.00	7,200.00	F 2	8,791.20
6.3	ทรายถมบดละเอียด	-	1.12	ลบ.ม.	436.54	489.92	F 2	596.98
6.4	คอนกรีตโครงสร้าง	4.5	0.56	ลบ.ม.	1,789.00	1,031.84	F 2	1,223.25
6.5	คอนกรีตโครงสร้าง	4.5	8	ลบ.ม.	2,310.00	18,480.00	F 2	22,564.08
6.6	เหล็กเส้นผิวกลมขนาด Ø 9 มม.	4.4	26	กก.	25.09	652.34	F 2	796.38
6.7	เหล็กเส้นผิวรีขนาด Ø 20 มม.	4.4	46	กก.	25.09	1,154.14	F 2	1,408.98
6.8	พื้นที่ไม่แบบ	-	80	ตร.ม.	133.00	10,640.00	F 2	12,991.20
6.9	ปริมาณไม้แบบ	-	0.2400	ลบ.ม.	19,707.86	4,729.89	F 2	5,775.19
6.10	เหล็กฉาก LS 75x75x6 มม.เชื่อมติดด้วยเหล็ก DB Ø12 มม.	-	32	ชุด	450.00	14,400.00	F 2	17,582.40
6.11	ข้อต่อท่อแยกสามทางเหล็ก Ø 300 มม. พร้อมหน้างาน 3 ด้าน	5.8.1	2	ท่อน	8,500.00	17,000.00	F 2	20,757.00
6.12	ข้อต่อ 45 องศา พร้อมหน้างาน 2 ด้าน Ø200 มม.	5.8.1	4	ท่อน	2,148.00	8,592.00	F 2	10,490.84
6.13	ท่อเส้นหน้างาน 2 ด้าน Ø200 มม.	5.8.1	8	ท่อน	2,000.00	16,000.00	F 2	19,536.00
6.14	MECHANICAL COUPLING ท่อ Ø 200 มม. พร้อมอุปกรณ์	-	4	ชุด	1,584.00	6,336.00	F 2	7,736.24
6.15	GATE VALVE Ø 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	F 2	23,199.00
6.16	ค่าประกอบติดตั้งและทดสอบ	-	1	งาน	12,199.20	12,199.20	F 2	14,895.22
	รวมรายการที่ 6					144,174.33		176,036.26
7	กิจกรรม BLOW-OFF 1-BO Ø 100 มม. กม.8+210							
7.1	คอนกรีตโครงสร้าง	4.5	0.10	ลบ.ม.	2,310.00	231.00	F 2	282.05
7.2	เหล็กเส้นผิวกลมขนาด Ø 9 มม.	4.4	8	กก.	25.09	200.72	F 2	245.04
7.3	ทราย	-	0.05	ลบ.ม.	436.54	21.83	F 2	26.65
7.4	คอนกรีตผิว	4.5	0.12	ลบ.ม.	2,136.00	256.32	F 2	312.97
7.5	ท่อแยกสามทาง BLOW-OFF Ø 300 - Ø 100 มม.	5.8.1	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	F 2	10,378.50

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปิล-เมืองที่ (ระยะที่ 3) ต.เหมมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ 8

☐ ตกลงราคา

☐ สอบราคา

☒ ประกวดราคา

(เลขที่..... ลงวันที่.....)

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	FACTOR F	ข้อ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)		ราคาสถนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
7.6	ท่อเส้นทึบงานแนวขวาง Ø 100 มม.	5.8.1	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	F 2	2,442.00	4,884.00
7.7	สลักเกลียว Ø 20 มม. x 90 มม.	-	120	ชุด	60.00	7,200.00	F 2	73.26	8,791.20
7.8	ข้อโค้ง 45° Ø 100 มม.	-	4	ชุด	529.00	2,116.00	F 2	645.91	2,583.64
7.9	ประตูเหล็กหล่อ ใต้ดิน Ø 100 มม.	-	1	ชุด	3,830.00	3,830.00	F 2	4,676.43	4,676.43
7.10	ท่อเหล็ก GS หน้างาน Ø 100 มม. x 600 ม.	-	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	F 2	4,273.50	4,273.50
7.11	หีบประตูและประตูน้ำเหล็กหล่อพร้อมอุปกรณ์	-	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	F 2	1,831.50	1,831.50
7.12	ค่าประกอบติดตั้งและทดสอบ	-	1	งาน	4,596.90	4,596.90	F 2	5,612.81	5,612.81
รวมรายการที่ 7							35,952.77	43,898.29	
8	กิจกรรมเจาะถนนทางหลวง ความยาว 10 ม. กม.5+938								
8.1	งานเจาะถนนทางหลวง	2.1	LS.	LS.	100,000.00	100,000.00	F 2	122,100.00	122,100.00
8.2	ท่อโพลีเอทิลีน Ø 600 มม. หน้า 6 มม.	-	12	ม.	5,275.00	63,300.00	F 2	6,440.78	77,289.36
8.3	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.14 x 0.10 x 1.00 ม.	-	8	ท่อน	120.00	960.00	F 2	146.52	1,172.16
8.4	เหล็กวัดท่อ พร้อมอุปกรณ์	-	3	ชุด	1,552.00	4,656.00	F 2	1,894.99	5,684.97
8.5	ทรายหยาบ	-	2	ลบ.ม.	436.54	873.08	F 2	533.02	1,066.04
รวมรายการที่ 8							169,789.08	207,312.53	
9	กิจกรรมบ่อรับน้ำ สาย MP กม.11+550								
9.1	งานดินถมบ่อรองรับน้ำ	2.1	23	ลบ.ม.	150.00	3,450.00	F 2	183.15	4,212.45
9.2	งานดินถมบ่อค้ำดินแน่น	2.1	31	ลบ.ม.	300.00	9,300.00	F 2	366.30	11,355.30
9.3	ทรายหยาบแน่น	-	8	ลบ.ม.	611.15	4,889.20	F 2	746.21	5,969.68
9.4	คอนกรีตหยาบ	4.5	1	ลบ.ม.	1,789.00	1,789.00	F 2	2,184.37	2,184.37
9.5	คอนกรีตโครงสร้าง	4.5	9	ลบ.ม.	2,310.00	20,790.00	F 2	2,820.51	25,384.59
9.6	ไม้แบบ	-	2,2200	ลบ.ม.	19,707.86	43,751.45	F 2	24,063.30	53,420.53
9.7	ค่าแรงท่อร้อยไม้แบบ	-	74	ตร.ม.	133.00	9,842.00	F 2	162.39	12,016.86

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปือ-เมืองที่ (ระยะที่ 3) ต.เหมมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ 8

☐ คกลราคา ☐ สอบราคา ☒ ประกวดราคา (เลขที่..... ลงวันที่.....)

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	FACTOR F	ข้อ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)		ราคาส่งรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
9.8	รางหินก่อ	2.2	2	ลบ.ม.	1,996.00	3,992.00	F 2	2,437.12	4,874.24
9.9	รางหินเรียบขนาด	2.2	20	ลบ.ม.	1,103.00	22,060.00	F 2	1,346.76	26,935.20
9.10	GATE VALVE Ø 300 มม.	5.8.1	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	F 2	25,641.00	25,641.00
9.11	ท่อเส้นผ่าจวน 2 ด้าน Ø 300 มม.	5.8.1	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	F 2	6,105.00	12,210.00
9.12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° Ø 300 มม.	5.8.1	2	ชุด	6,700.00	13,400.00	F 2	8,180.70	16,361.40
9.13	ท่อ PVC. ชนิดแรงดัน Ø 300 มม.	5.5	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	F 2	6,105.00	24,420.00
9.14	ท่อ PVC. Ø 2"x4.00 ม.	5.5	1	พ่อน	7,470.00	7,470.00	F 2	9,120.87	9,120.87
9.15	ข้อต่อ 90° อย่างหนา Ø 2"	5.5	3	พ่อน	300.00	900.00	F 2	366.30	1,098.90
9.16	ข้อต่อ 90° อย่างหนา Ø 2"	5.5	2	อัน	35.00	70.00	F 2	42.74	85.48
9.17	ข้อต่อตรง อย่างหนา Ø 2"	5.5	2	อัน	30.00	60.00	F 2	36.63	73.26
9.18	ข้อต่อ 45° อย่างหนา Ø 2"	5.5	1	อัน	45.00	45.00	F 2	54.95	54.95
9.19	MECHANICAL COUPLING Ø 300 มม.	-	2	ชุด	2,724.70	5,449.40	F 2	3,326.86	6,653.72
9.20	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	4.4	5	กก.	25.09	125.45	F 2	30.63	153.15
9.21	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	4.4	45	กก.	25.09	1,129.05	F 2	30.63	1,378.35
9.22	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม.	4.4	278	กก.	25.09	6,975.02	F 2	30.63	8,515.14
9.23	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 16 มม.	4.4	50	กก.	25.09	1,254.50	F 2	30.63	1,531.50
9.24	ผ้าเหล็กปิดท่อ ขนาด 2.45x1.28 ม.	-	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	F 2	5,494.50	10,989.00
9.25	ค่าประกอบติดตั้งและทดสอบ	-	1	งาน	14,531.76	14,531.76	F 2	17,743.28	17,743.28
	รวมรายการที่ 9					231,273.83			282,383.22
10	กิจกรรมบ่อรับน้ำ สาย 1L-MP กม.0+290								
10.1	งานดินลูกรังถมก่อสร้าง	2.1	23	ลบ.ม.	150.00	3,450.00	F 2	183.15	4,212.45
10.2	งานดินถมบดอัดแน่น	2.1	31	ลบ.ม.	300.00	9,300.00	F 2	356.30	11,355.30
10.3	ทรายอัดแน่น	-	8	ลบ.ม.	611.15	4,889.20	F 2	746.21	5,969.68

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปิล-เมืองที่ (ระยะที่ 3) ต.เหมมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ 8

☐ ตกลงราคา

☐ สอบราคา

☒ ประกวดราคา

(เลขที่..... ลงวันที่.....)

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	FACTOR F	ข้อ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)		ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
10.4	คอนกรีตหยาบ	4.5	1	ลบ.ม.	1,789.00	1,789.00	F 2	2,184.37	2,184.37
10.5	คอนกรีตเสริมเหล็ก	4.5	9	ลบ.ม.	2,310.00	20,790.00	F 2	2,820.51	25,384.51
10.6	ไม้แบบ	-	2,2200	ลบ.ม.	19,707.86	43,751.45	F 2	24,063.30	53,420.53
10.7	ค่าแรงต่อ-ร้อยไม้แบบ	-	74	ตร.ม.	133.00	9,842.00	F 2	162.39	12,016.86
10.8	งานหินก่อ	2.2	2	ลบ.ม.	1,996.00	3,992.00	F 2	2,437.12	4,874.24
10.9	งานหินเรียงขนาด	2.2	20	ลบ.ม.	1,103.00	22,060.00	F 2	1,346.76	26,935.20
10.10	GATE VALVE Ø 200 มม.	-	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	F 2	11,599.50	11,599.50
10.11	ท่อระบายน้ำเส้น Ø 200 มม.	5.8.1	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	F 2	3,663.00	7,326.00
10.12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° Ø 200 มม.	5.8.1	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	F 2	2,564.10	5,128.20
10.13	ท่อสันหน้างานแวนยาง Ø 200 มม.	5.8.1	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	F 2	3,663.00	14,662.00
10.14	ท่อ PVC.Ø 2"x4.00 ม.	5.5	1	ชุด	3,596.00	3,596.00	F 2	4,390.72	4,390.72
10.15	ข้องอ 90° อย่างหนา Ø 2"	5.5	3	ฟ่อน	300.00	900.00	F 2	366.30	1,098.90
10.16	ข้องอ 90° อย่างหนา Ø 2"	5.5	2	อัน	35.00	70.00	F 2	42.74	85.48
10.17	ข้อต่อตรง อย่างหนา Ø 2"	5.5	2	อัน	30.00	60.00	F 2	36.63	73.26
10.18	ข้องอ 45° อย่างหนา Ø 2"	5.5	1	อัน	45.00	45.00	F 2	54.95	54.95
10.19	MECHANICAL COUPLING Ø 200 มม.	-	2	ชุด	1,584.00	3,168.00	F 2	1,934.06	3,868.12
10.20	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.×10.00 ม.	4.4	5	กก.	25.09	125.45	F 2	30.63	153.15
10.21	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.×10.00 ม.	4.4	45	กก.	25.09	1,129.05	F 2	30.63	1,378.35
10.22	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม.×10.00 ม.	4.4	278	กก.	25.09	6,975.02	F 2	30.63	8,515.14
10.23	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 16 มม.×10.00 ม.	4.4	50	กก.	25.09	1,254.50	F 2	30.63	1,531.50
10.24	ฉนวนลิกปิดบ่อ ขนาด 2.45×1.28 ม.	-	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	F 2	5,494.50	10,989.00
10.25	ค่าประกอบติดตั้งและทดสอบ	-	1	งาน	8,703.45	8,703.45	F 2	10,626.91	10,626.91
รวมรายการที่ 10						186,590.12			227,824.40

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปยุต-เมืองที่ (ระยะที่ 3) ต.เพนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ 8

☐ ตกลงราคา ☐ สอบราคา ☒ ประกวดราคา (เลขที่..... ลงวันที่.....)

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	FACTOR F	ข้อ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)		ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)
หมายเหตุ ยอดรวมรวมของงาน FACTOR F แต่ละประเภท									

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ


(สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายพัฒนศักดิ์ แก้วหอม)
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสุรยุทธ กลิ่นสุวรรณ)
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายเรืองชัย หาญนอก)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง