

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานคันกันน้ำเชื่อมคันคลองส่งน้ำ ๑ขวา - โรงสูบน้ำที่ ๑ ถึง ๑ซ้าย - โรงสูบน้ำที่ ๒ พร้อมอาคารประกอบ เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่แก้มลิง บางบาล ๑  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ทำการก่อสร้างคันกันน้ำเชื่อมคันคลองส่งน้ำ ๑ขวา - โรงสูบน้ำที่ ๑ ถึง ๑ซ้าย - โรงสูบน้ำที่ ๒ จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๕๙๖

๓.๑ ขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย

๓.๒ งานดินถมบดอัดแน่น ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % SPCT

๓.๓ งานดินลูกรังถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % MPCT

๓.๔ งานปลูกหญ้าลาดคันกันน้ำ

๓.๕ งานชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % MPCT

๓.๖ งานราดยาง Prime Coat

๓.๗ งาน Asphalt Concrete

๓.๘ งานตีเส้นจราจร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘,๗๘๑,๗๑๐.๔๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ ขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย เป็นเงิน ๒๕๖,๒๘๙.๖๙ บาท

๓.๒ งานดินถมบดอัดแน่น เป็นเงิน ๑๒,๒๙๔,๗๖๙.๙๒ บาท

๓.๓ งานดินลูกรังถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร เป็นเงิน ๓,๑๘๔,๒๖๒.๒๒ บาท

๓.๔ งานปลูกหญ้าลาดคันกันน้ำ เป็นเงิน ๑,๗๙๐,๐๖๓.๕๐ บาท

๓.๕ งานชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น เป็นเงิน ๕,๒๖๘,๒๖๑.๘๓ บาท

๓.๖ งานราดยาง Prime Coat เป็นเงิน ๘๘๐,๕๕๖.๔๗ บาท

๓.๗ งาน Asphalt Concrete เป็นเงิน ๔,๙๘๓,๖๔๕.๕๕ บาท

๓.๘ งานตีเส้นจราจร เป็นเงิน ๑๒๓,๘๖๐.๗๔ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิชัย รักเสนาะ	นายช่างชลประทานอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุรศักดิ์ ตริฎกแบบ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายธีระ เฉลยภาพ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรรมการ