

ใบแจ้งปริมาณงาน และราคา

งานจ้างเหมาก่อสร้างแก้มลิงบ้านโนนอิฐ พร้อมอาคารประกอบ

ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.E.....

ทะเบียนงานเลขที่ E-สขบ.๑๐-๑๖-๕๘

ลำดับที่	ชื่อ ๒ รายการ	ชื่อ ๓ ค่า K สูตรที่	ชื่อ ๔ ปริมาณ	ชื่อ ๕ หน่วย	ชื่อ ๖ ราคา บาท/หน่วย	ชื่อ ๗ รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ชื่อ ๘ ราคาเสนอรวมเฉลี่ย		
							บาท/หน่วย	ราคารวม (บาท)	
	งานแก้มลิงบ้านโนนอิฐ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์								
	ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามแบบประกอบด้วย								
	กลุ่มงานชลประทาน								
๑	กิจกรรมเบื้องต้นและกิจกรรมต่างๆ								
๑.๑	งานถางป่าและล้มต้นไม้	-	๓๒,๐๐๐	ตร.ม.	๒.๒๐	๗๐,๔๐๐.๐๐	๒.๙๐	๙๒,๘๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินขุดลอกหน้าดินเดิม	๑	๓,๑๐๔	ลบ.ม.	๑๖.๙๖	๕๒,๖๙๓.๘๔	๒๒.๓๔	๖๙,๓๔๓.๓๖	
๑.๓	งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายระยะทางไม่เกิน ๑ กม.	๑	๑๑๐,๐๗๓	ลบ.ม.	๒๘.๗๙	๓,๑๖๙,๐๐๑.๖๗	๓๗.๙๓	๔,๑๗๕,๐๖๘.๘๙	
๑.๔	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST	๑	๓๙,๙๔๒	ลบ.ม.	๕๔.๕๒	๒,๑๗๗,๖๓๗.๘๔	๗๑.๘๓	๒,๘๖๙,๐๓๓.๘๖	
	กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม								
๒	กิจกรรมงานอาคารรับน้ำ - ระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง								
๒.๑	งาท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ ม.	-	๑๐	ท่อน	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๗๒.๓๐	๑๘,๗๒๓.๐๐	
๒.๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมเหล็กเสริม)	๑๒	๗	ลบ.ม.	๔,๓๖๕.๐๐	๓๐,๕๕๕.๐๐	๕,๔๔๘.๓๙	๓๘,๑๓๘.๗๓	
๒.๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑๑	๘๗๔	กก.	๒๘.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๓๔.๙๕	๓๐,๕๘๑.๒๕	
๒.๔	งานดินขุดบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ระยะทางไม่เกิน ๑ กม.	๑	๕๔๗	ลบ.ม.	๒๘.๗๙	๑๕,๗๔๘.๑๓	๓๕.๙๔	๑๙,๖๕๙.๑๘	
๒.๕	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST	๑	๙๔	ลบ.ม.	๕๔.๕๒	๕,๑๒๔.๘๘	๖๘.๐๕	๖,๓๙๖.๗๐	
๒.๖	งานคอนกรีตหยาบ	๑๒	๒	ลบ.ม.	๑,๗๗๖.๐๐	๓,๕๕๒.๐๐	๒,๒๑๖.๘๐	๔,๔๓๓.๖๐	
๒.๗	งานคอนกรีตล้วน	๑๒	๑	ลบ.ม.	๑,๗๗๖.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	๒,๒๑๖.๘๐	๒,๒๑๖.๘๐	

ใบแจ้งปริมาณงาน และราคา

งานจ้างเหมาก่อสร้างแก้มลิงบ้านโนนอิฐ พร้อมอาคารประกอบ

ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.E.....

ทะเบียนงานเลขที่ E-สขบ.๑๐-๑๖-๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
							บาท/หน่วย	ราคารวม (บาท)
๒.๘	งานหินเรียงยาแนว	๒	๕๒	ลบ.ม.	๘๖๐.๐๐	๔๔,๗๒๐.๐๐	๑,๐๗๓.๔๕	๕๕,๘๑๙.๔๐
๒.๙	เครื่องกว้านบานระบาย ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.	๑๐	๑	ชุด	๔๗,๓๙๐.๐๐	๔๗,๓๙๐.๐๐	๕๙,๑๕๒.๒๐	๕๙,๑๕๒.๒๐
รวมงานตามลำดับที่ ๑-๒								
๓	ค่าดำเนินการ	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงจากลำดับที่ ๑ถึง๒					๕,๖๕๘,๐๔๙.๓๖	๗,๔๔๑,๓๖๖.๙๗
	ค่าอำนวยความสะดวก ค่าความผันผวน ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					๑,๗๘๓,๓๑๗.๖๑	
							๗,๔๔๑,๓๖๖.๙๗	๗,๔๔๑,๓๖๖.๙๗

ตัวหนังสือ

(เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายยุทธราช เขียวประดิษฐ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรงค์ เจริญวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมหวัง สีดา)