ราคากลาง

โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมขุดลอกทำแก้มลิงคลองสำมะเนียง ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการโดยโครงการชลประทานสิงห์บุรี

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	Factor	ช่อง 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน บาท/หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	กิจกรรมขุดลอกทำแก้มลิงคลองสำมะเนียง ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้								
1	**งานขุดลอกคลองสำมะเนียง**								
1.1	งานขุดลอกคลองสำมะเนียง จาก กม.0+000 ถึง กม.0+580 ให้ได้รูปร่าง แนว ขนาด	8,985	ลบ.ม.	47.01	422,384.85	1.3224	62.166024	558,561.73	
	ระดับ ความลาดเอียงและรายละเอียดตามแบบ พร้อมทั้งขนย้ายดินไปกองเกลี่ยเรียบ								
	ตามสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้ หรือ เห็นชอบ								
2	**งานเสริมคันคลองสำมะเนียง**								
2.1	งานขุดปิดหน้าดิน งานดินถมบดอัดแน่นคันคลองสำมะเนียง ทั้ง 2 ฝั่ง จาก กม.0+000	1,160	ม.	539.71	626,063.60	1.3322	719.001662	834,041.93	
	ถึง กม.0+580 ให้ได้รูปร่าง แนว ขนาด ระดับ ความลาดเอียงและรายละเอียดตามแบบ								
	โดยให้มีความแน่นของดินบดอัด ไม่น้อยกว่า 95 % S.P.C.T.								
2.2	งานหินคลุกบดอัดแน่นคันคลองสำมะเนียง ทั้ง 2 ฝั่ง จาก กม.0+000 ถึง กม.0+580	1,160	ม.	755.81	876,739.60	1.3322	1,006.890082	1,167,992.50	
	ความกว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ให้ได้รูปร่าง แนว ขนาด ระดับ ความลาดเอียงและ								
	รายละเอียดตามแบบ โดยให้มีความแน่นของหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า 95 % M.P.C.T.								

ราคากลาง

โครงการขัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมขุดลอกทำแก้มลิงคลองลำมะเนียง ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการโดยโครงการชลประทานสิงห์บุรี

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	Factor	ช่อง 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน บาท/หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	1,925,188.05				
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,560,596.16

ตัวหนังสือ (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ

1. ยอดราคารวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้นในช่องที่ 6

   = 1,925,188.05 บาท

2. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน

   = 1.3224

   ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

   = 1.3322

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเริงฤทธิ์ เจียรสุมัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ ชาติมนตรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสราวุฒิ รอดกำเนิด)

อนุมัติ

.....

(นายชัยพร ธรรมภักดี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ซึ่งได้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2