ราคากลาง

โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย

(กิจกรรมย่อยปรับปรุงคลองห้วยสลอด ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการโดยโครงการชลประทานสิงห์บุรี

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	Factor	ช่อง 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน บาท/หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	กิจกรรมย่อยปรับปรุงคลองห้วยสลอด ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้								
1	**งานขุดลอกคลองห้วยสลอด**								
1.1	งานขุดลอกคลองห้วยสลอด จาก กม.0+000 ถึง กม.4+000 ให้ได้รูปร่าง แนว ขนาด	148,130	ลบ.ม.	25.37	3,758,058.10	1.3112	33.265144	4,927,565.78	
	ระดับ ความลาดเอียงและรายละเอียดตามแบบ พร้อมทั้งขนย้ายดินไปกองเกลี่ยเรียบ								
	ตามสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้ หรือ เห็นชอบ								
2	**งานเสริมคันคลองห้วยสลอด**								
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน งานดินถมบดอัดแน่นคันคลองห้วยสลอด ฝั่งซ้าย จาก กม.0+000	2,500	ม.	328.96	822,400.00	1.3217	434.786432	1,086,966.08	
	ถึง กม.2+500 ให้ได้รูปร่าง แนว ขนาด ระดับ ความลาดเอียงและรายละเอียดตามแบบ								
	โดยให้มีความแน่นของดินบดอัด ไม่น้อยกว่า 95 % S.P.C.T.								
2.2	งานหินคลุกบดอัดแน่นคันคลองห้วยสลอด ฝั่งซ้าย จาก กม.0+000 ถึง กม.2+500	2,500	ม.	618.24	1,545,600.00	1.3217	817.127808	2,042,819.52	
	ความกว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ให้ได้รูปร่าง แนว ขนาด ระดับ ความลาดเอียงและ								
	รายละเอียดตามแบบ โดยให้มีความแน่นของหินคลุกบดอัดไม่น้อยกว่า 95 % M.P.C.T.								

ราคากลาง

โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย

(กิจกรรมย่อยปรับปรุงคลองห้วยสลอด ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการโดยโครงการชลประทานสิงห์บุรี

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	Factor	ช่อง 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน บาท/หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	6,126,058.10				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	8,057,351.38	

ตัวหนังสือ (แปดล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

หมายเหตุ

1. ยอดราคารวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้นในช่องที่ 6

   = 6,126,058.10 บาท

2. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน

   = 1.3112

   ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

   = 1.3217

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเริงฤทธิ์ เจียรสุมัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ ชาติมนตรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสราวุฒิ รอดก้านนิด)

อนุมัติ

.....

(นายชัยพร ธรรมภักดี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ซึ่งได้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2