

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


งานก่อสร้างแก้มลิง และอาคารประกอบ

โครงการแก้มลิงทุ่งวานใหญ่ ตำบลนาหมอมบุญ อำเภออุทุมพรฉิม จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 15

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ .....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า F	ราคากลาง		หมายเหตุ
					ราคา ต่อ หน่วย	รวม	
1	งานก่อสร้างแก้มลิง						
	<b>กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน</b>						
1.1	งานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร	2,818.00	ลบ.ม.	1.2832	48.31	136,137.58	
1.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	115,985.00	ลบ.ม.	1.2832	69.24	8,030,801.40	
1.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	13,220.00	ลบ.ม.	1.2832	78.89	1,042,925.80	
1.4	งานหินคลุกบดอัดแน่น	496.00	ลบ.ม.	1.2832	931.46	462,004.16	
1.5	งาน ปูลูกหญ้า	2,337.00	ตร.ม.	1.2832	76.48	178,733.76	
2	<b>งานก่อสร้างทางลำเลียงชั่วคราว</b>						
	<b>กลุ่มงานก่อสร้างทาง</b>						
2.1	งาน ดางป่า ขุดตอ	280.00	ตร.ม.	1.2924	6.40	1,792.00	
2.2	งานถมดินคันทาง	126.00	ลบ.ม.	1.2924	128.62	16,206.12	
2.3	งานหินคลุกบดอัดแน่น	42.00	ลบ.ม.	1.2924	890.64	37,406.88	
	<b>กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม</b>						
2.4	งานก่อสร้างท่อลอดถนนข้ามร่องน้ำ	1	แห่ง	1.2216	15,314.32	15,314.32	



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งานก่อสร้างแก้มลิง และอาคารประกอบ

โครงการแก้มลิงทุ่งวานใหญ่ ตำบลนาหมอมูญ อำเภออุทากรณี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 15

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ .....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ช่องที่ 5 ค่าจ้างต้นทูน (บาท)	ช่องที่ 6 ค่าจ้างต้นทูน (บาท )	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อ หน่วย	ราคากลาง	
3	งานก่อสร้างฝายทดน้ำ งานฝึมน้ำระหว่างก่อสร้าง กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน								
3.1	งานติดตั้งด้วยเครื่องจักร	2,575.00	ลบ.ม.	21.18	54,538.50	1.2832	27.18	69,988.50	
3.2	งานติดตั้งบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	2,575.00	ลบ.ม.	66.29	170,696.75	1.2832	85.06	219,029.50	
3.3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	2,860.00	ลบ.ม.	0.63	1,801.80	1.2832	0.81	2,316.60	
	<b>กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม</b>								
3.4	งานคอนกรีตหยาบ	44.80	ลบ.ม	1,822.00	81,625.60	1.2216	2,225.76	99,714.05	
3.5	งานคอนกรีตผิวบนหินใหญ่	67.10	ลบ.ม.	2,055.00	137,890.50	1.2216	2,510.39	168,447.17	
3.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง 175 ksc.	515.90	ลบ.ม.	4,660.19	2,404,192.02	1.2216	5,692.89	2,936,961.95	
3.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	30,348.00	กก.	27.06	821,216.88	1.2216	33.06	1,003,304.88	
3.8	งาน Rubber Water Stop Type "B"	24.00	เมตร	977.50	23,460.00	1.2216	1,194.11	28,658.64	
3.9	งาน Elastic Filler หนา 0.01 ม.	13.53	ตร.ม.	684.52	9,261.56	1.2216	836.21	11,313.92	
3.10	งาน Reverse Filter	16.00	ม.	472.69	7,563.04	1.2216	577.44	9,239.04	
3.11	งานระบายน้ำข้างกำแพง	22	เมตร	123.73	2,722.06	1.2216	151.15	3,325.30	



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งานก่อสร้างแก้มลิง และอาคารประกอบ

โครงการแก้มลิงทุ่งขวางใหญ่ ตำบลนาหนองขุ่น อำเภออุทุมพรฉิม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 15

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ .....

ลำดับ ที่	ชื่องที่ 1	ชื่องที่ 2	ชื่องที่ 3	ชื่องที่ 4	ชื่องที่ 5	ชื่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
								ราคากลางต่อ หน่วย	ราคากลาง	
3.12	งานระบายน้ำหินก่อ		28	แห่ง	123.73	3,464.44	1.2216	151.15	4,232.20	
3.13	งานบันไดลึงคิผนัง คิผคังตามแบบ		2	แห่ง	2,739.85	5,479.70	1.2216	3,347.00	6,694.00	
3.14	งานจัดหาคิผคังคังคังองกว่าน และบานระบาย คิผคังตามแบบ		1	ชุด	162,817.00	162,817.00	1.2216	198,897.25	198,897.25	
3.15	งานแผ่นระคังคังนำพร้อมอุปกรณคังชุด		2	ชุด	5,330.00	10,660.00	1.2216	6,511.13	13,022.26	
3.16	งานเสาหลักคองกริตเสริมหลิกสิขาค่า		154	ต้น	421.87	64,967.98	1.2216	515.36	79,365.44	
	<b>กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน</b>									
3.17	งานถางป่า (ถากถางและถันคังไม้)		3,600.00	ตร.ม.	2.24	8,064.00	1.2832	2.87	10,332.00	
3.18	งานขุดเปิดหน้าคังด้วยเครื่อจักร		349.00	ลบ.ม.	38.90	13,576.10	1.2832	49.92	17,422.08	
3.19	งานคังขุดคังด้วยเครื่อจักร		5,958.00	ลบ.ม.	25.49	151,869.42	1.2832	32.71	194,886.18	
3.20	งานคังขุดคังด้วยแรงคน		1,195.00	ลบ.ม.	150.00	179,250.00	1.2832	192.48	230,013.60	
3.21	งานคังถมบคังคังคังคังด้วยแรงคน		1,069.00	ลบ.ม.	300.00	320,700.00	1.2832	384.96	411,522.24	
3.22	งานคังถมบคังคังคังคังด้วยเครื่อจักร 95 % S.P.C.T.		2,785.00	ลบ.ม.	68.03	189,463.55	1.2832	87.30	243,130.50	
3.23	งานคังคัง		190.00	ลบ.ม.	1,783.00	338,770.00	1.2832	2,287.95	434,710.50	
3.24	งานคังคังคังคังคังคัง		183.00	ลบ.ม.	725.89	132,837.87	1.2832	931.46	170,457.18	
3.25	งาน ปูคังคัง		865.00	ตร.ม.	59.60	51,554.00	1.2832	76.48	66,155.20	

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**

งานก่อสร้างแก้มลิง และอาคารประกอบ

โครงการแก้มลิงทุ่งवानใหญ่ ตำบลนาหมอนบุญ อำเภออุพาทกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 15

ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ .....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ข้อ ที่ 3	ข้อ ที่ 4	ข้อ ที่ 5	ข้อ ที่ 6	ค่า FACTOR F	ข้อ ที่ 7		หมายเหตุ
									ราคา กลางต่อ หน่วย	ราคา กลาง	
4	งานขุดลอกคลอง										
	<b>กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน</b>										
4.1	งานขุดลอกคลองด้วยรถขุด	708.00	ลบ.ม.			25.76	18,238.08	1.2832		33.06	23,406.48
5	<b>งานก่อสร้างอาคารประกอบ</b>										
	<b>กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม</b>										
5.1	งานก่อสร้าง ทรบ. ปากคลอง	1	แห่ง			435,654.21	435,654.21	1.2216		532,195.18	532,195.18
5.2	งานก่อสร้าง อาคารรับน้ำ แห่งที่ 1	1	แห่ง			95,042.28	95,042.28	1.2216		116,103.65	116,103.65
5.3	งานก่อสร้าง อาคารรับน้ำ แห่งที่ 2	1	แห่ง			89,355.68	89,355.68	1.2216		109,156.90	109,156.90
5.4	งานก่อสร้าง อาคารรับน้ำ แห่งที่ 3	1	แห่ง			89,355.68	89,355.68	1.2216		109,156.90	109,156.90
5.5	งานก่อสร้าง อาคารรับน้ำ แห่งที่ 4	1	แห่ง			89,355.68	89,355.68	1.2216		109,156.90	109,156.90
				<b>รวมค่างานต้นทูนทั้งสิ้น</b>		<b>13,897,590.60</b>				<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>	<b>17,553,638.21</b>

ตัวหนังสือ สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ .....  
(นายพิชญ์ อนันทานนท์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
(นายพรชัย ไชยสม)

ลงชื่อ .....  
(นายพิทักษ์พงษ์ ตีปแก้ว)

กรรมการ