

ราคากลางกรมชลประทาน

งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอุกเจิน ปตร. ท่าแนะ
โครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ตามใบเบิกเลขที่ พท.จ. /2558


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(6)	(8)	(9)=(6)x(8)	(10)=(4)x(9)
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	FATOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)
1	กิจกรรมเบื้องต้น								
	1.1 งานเบื้องต้น								
	-ดินธรรมดามทำนบกั้นน้ำ(ด้วยเครื่องจักร)	2	448.00	ม. ³	294.00	131,712.00	1.2541	368.71	165,180.02
	-ขุดรื้อทำนบกั้นน้ำ(ด้วยเครื่องจักร)	2	448.00	ม. ³	18.48	8,279.04	1.2541	23.18	10,382.74
	-ดินธรรมดามทำทางลำเลียง(ด้วยเครื่องจักร)	2	540.00	ม. ³	294.00	158,760.00	1.2541	368.71	199,100.92
	-ขุดรื้อทางลำเลียง(ด้วยเครื่องจักร)	2	540.00	ม. ³	18.48	9,979.20	1.2541	23.18	12,514.91
	-ขุดทางผันน้ำ(ด้วยเครื่องจักร)	2	562.80	ม. ³	18.48	10,400.54	1.2541	23.18	13,043.32
	-ถมทางผันน้ำ(ด้วยเครื่องจักร)	2	562.80	ม. ³	36.30	20,429.64	1.2541	45.52	25,620.81
	1.2 งานอาคารระบายน้ำ								
	-ดินขุดบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร	2	110,988.00	ม. ³	18.48	2,051,058.24	1.2541	23.18	2,572,232.14
	-ดินธรรมดามบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	2	8,474.00	ม. ³	294.00	2,491,356.00	1.2541	368.71	3,124,409.56
2	กิจกรรมอาคารระบายน้ำ								
	-แผ่นใยสังเคราะห์รองใต้หินเรียง	2	16348.00	ม. ²	75.00	1,226,100.00	1.2541	94.06	1,537,652.01
	-MATTRESS ขนาด 6.00x2.00x0.30 ม.	2	966.00	กล่อ่ง	5200.00	5,023,200.00	1.2541	6521.32	6,299,595.12
	-GABION ขนาด 2.00x1.00x1.00 ม.	2	80.00	กล่อ่ง	2000.00	160,000.00	1.2541	2508.20	200,656.00
	-GABION ขนาด 2.00x1.00x0.50 ม.	2	858.00	กล่อ่ง	1300.00	1,115,400.00	1.2541	1630.33	1,398,823.14
	-แผ่นตาข่ายเสริมกำลังดิน GEOGRID	2	7012.00	ม. ²	236.60	1,659,039.20	1.2541	296.72	2,080,601.06
	-หินใหญ่ขนาด 0.075 - 0.20 ม. ของ MATTRESS	2	3480.00	ม. ³	802.00	2,790,960.00	1.2541	1005.79	3,500,142.94
	-หินใหญ่ขนาด 0.15 - 0.25 ม. ของ GABION	2	380.00	ม. ³	802.00	304,760.00	1.2541	1005.79	382,199.52
	-คอนกรีตโครงสร้าง กำลั้งอัด 240 KSC.	4	262.00	ม. ³	2531.00	663,122.00	1.2541	3174.13	831,621.30
	-เหล็กเสริมคอนกรีต	4	5542.22	กก.	25.79	142,918.45	1.2541	32.34	179,234.02
	-WF 100x50 มม.ยาว 4.00@4.00ม.(พร้อมตอก)	5	108.00	เส้น	3000.00	324,000.00	1.2541	3762.30	406,328.40
	-MATTRESS ขนาด 4.00x2.00x0.3ม.	2	116.00	กล่อ่ง	2870.00	332,920.00	1.2541	3599.27	417,514.97
3	กิจกรรมคันกั้นน้ำฝั่งขวา								
	-ขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร	2	2408.90	ม. ³	17.68	42,589.35	1.2541	22.17	53,411.31
	-ดินธรรมดามบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	2	5485.40	ม. ³	294.93	1,617,787.08	1.2541	369.87	2,028,866.78
	-หินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	2	1683.00	ม. ³	698.00	1,174,734.00	1.2541	875.36	1,473,233.91


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)×(6)	(8)	(9)=(6)×(8)	(10)=(4)×(9)
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	FATOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)
4	กิจกรรมคั่นกันน้ำฝังชาย								
	-ขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร	2	2377.40	ม. ³	17.68	42,032.43	1.2541	22.17	52,712.87
	-ดินธรรมชาติถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	2	6588.40	ม. ³	294.93	1,943,090.46	1.2541	369.87	2,436,829.74
	-หินคลุกถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	2	1350.00	ม. ³	698.00	942,300.00	1.2541	875.36	1,181,738.43
5	กิจกรรมท่อลอดคั่นกันน้ำ								
	-ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	3	40.00	ท่อน	3079.22	123,168.80	1.2541	3861.65	154,465.99
	-คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	4	8.00	ม. ³	1862.00	14,896.00	1.2541	2335.13	18,681.07
	-หินเรียงยานว	2	79.00	ม. ³	943.00	74,497.00	1.2541	1182.62	93,426.69
	-หินทรายรองพื้นหินเรียงยานว 0.15 ม.	2	80.00	ม. ³	1140.00	91,200.00	1.2541	1429.67	114,373.92
หมายเหตุ (ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง จ. พัทลุง 27.00-27.99 บาท / ลิตร)									
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง จากลำดับที่ 1-5						24,690,689.43			30,964,593.62
6 ค่าอำนวยการ ค่าความผันผวน ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษีอากรอื่นๆ เงินทั้งสิ้น						6,273,904.18			
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น						30,964,593.62			30,964,593.62


ตัวหนังสือ

สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 

ประธานกรรมการ
(นายอุดม สมมาตร)
นายช่างชลประทานอาวุโส
- 

กรรมการ
(นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์)
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
- 

กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ทองปนแก้ว)
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน