


ราคากลางวัสดุ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักชลประทานที่ 4
งานซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำใต้ดินในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ช่องที่ 8	ช่องที่ 8	ช่องที่ 10	ช่องที่ 11
รายการ	จำนวน	หน่วย	ระยะทาง ขนส่ง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าชุดตัด ขนขึ้นและ ยกลง	ค่ากำไร	ค่าภาษี	ราคารวมต่อ หน่วย	ราคารวม	สรุปราคากลาง ขอใช้
อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องสูบน้ำ แบบ VERTICAL											
TURBINE ยี่ห้อ NATIONAL PUMP											
1 ชุดหล่อสึนเพลาด้วยน้ำมัน ประกอบด้วย	5	ชุด	38	14,500.00	-	-	-	-	14,500.00	72,500.00	72,500.00
- กระจุกน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดจ 5 ลิตร ทำด้วยอลูมิเนียม											
- วาล์วน้ำมันไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหลหยุดได้											
- อุปกรณ์ติดตั้ง											
2 คอลัมน์ไปนพร้อมข้อต่อ ขนาด ๘" ยาว 3.00 ม.	50	ท่อน	38	18,400.00	-	-	-	-	18,400.00	920,000.00	920,000.00
3 คอลัมน์ไปนพร้อมข้อต่อ ขนาด ๘" ยาว 1.50 ม.	5	ท่อน	38	9,200.00	-	-	-	-	9,200.00	46,000.00	46,000.00
4 เพลาลาइनชาร์ปแดนเลส ขนาด ๑ 1/4" ยาว 3.00 ม. พร้อมข้อต่อ	50	ท่อน	38	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	800,000.00	800,000.00
5 เพลาลาइनชาร์ปแดนเลส ขนาด ๑ 1/4" ยาว 1.50 ม. พร้อมข้อต่อ	5	ท่อน	38	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	40,000.00	40,000.00

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรณะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประมวล สากำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประพันธ์ วิชาลกิจ)

เห็นชอบ



(นายไพบุลย์ ทินมณี)

ผคบ.สุโขทัย

ราคากลางวัสดุ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักชลประทานที่ 4
งานซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำใต้ดินในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

ช่องที่ 1		ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ช่องที่ 8	ช่องที่ 8	ช่องที่ 10	ช่องที่ 11
รายการ		จำนวน	หน่วย	ระยะทาง ขนส่ง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าชุดตัด ขนขึ้นและ ยกลง	ค่ากำไร	ค่าภาษี	ราคารวมต่อ หน่วย	ราคารวม	สรุปราคากลาง ขอใช้
6	ปลอกเหล็กไคร์ซาร์ป (REDWOOD) ยาว 3.00 ม.	50	ท่อน	38	17,400.00	-	-	-	-	17,400.00	870,000.00	870,000.00
8	ยางกันสั่น	50	ตัว	38	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	75,000.00	75,000.00
9	สายอีเล็กโทรดสำหรับวัดระดับน้ำ หัวทำด้วยสแตนเลสขนาด Ø 3/4"x4" มีฉนวนหุ้มสายยาว 50 ม. พร้อมชุดติดตั้ง	5	ชุด	38	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	27,500.00	27,500.00
10	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้า450/750 โวลท์ IEC 01 (THW) ขนาด 10 ตร.มม. ยาวม้วนละ 100 เมตร มอก.11-2553	5	ม้วน	38	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	19,000.00	19,000.00
11	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้า 750 โวลท์ (THW-A) สายกลมแกนเดี่ยวขนาด 35 ตร.ม. ยาว	5	ม้วน	38	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	13,500.00	13,500.00
14	ตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ STAR DELTA ประกอบด้วย	3	ชุด	38	138,275.00	-	-	-	-	138,275.00	414,825.00	414,825.00

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรณะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประมวล์ สาก้า)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประพันธ์ วิชาลกิจ)

เห็นชอบ



(นายไพบุลย์ ทินมณี)

ผคบ.สุโขทัย

ราคากลางวัสดุ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักชลประทานที่ 4
งานซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำใต้ดินในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ช่องที่ 8	ช่องที่ 8	ช่องที่ 10	ช่องที่ 11
รายการ	จำนวน	หน่วย	ระยะทาง ขนส่ง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าชุดตัด ขนขึ้นและ ยกลง	ค่ากำไร	ค่าภาษี	ราคารวมต่อ หน่วย	ราคารวม	สรุปราคากลาง ขอใช้
1) Safety Switch แบบไม่มีฟิวส์ 3 P 100A 1 EA											
2) เบรกเกอร์ 3P 75 AT/100AF 25 KA/380 V 1 EA											
3) Main Magentic Contractor 220 V 2 EA											
4) Star Contractor 220 V 1 EA											
5) Control Fuse & Fuse Link 10x38 mm. 6 A. 3 EA											
6) Current Transformer 100/5A 1 EA											
7) Volt Meter 96x96 0-500 V. 1 EA											
8) Amp Meter 96x96 100/5A 1 EA											
9) Pilot Light 25 mm. 220 V. W/1,G/2,R/2,Y/1 6 EA											
10) Push Botton 25 mm. R/1,G/1 2 EA											

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรณะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประมวล สาคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประพันธ์ วิชาลกิจ)

เห็นชอบ



(นายไพฑูย์ ทินมณี)

ผคบ.สุโขทัย

ราคากลางวัสดุ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย สำนักชลประทานที่ 4
งานซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำใต้ดินในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ช่องที่ 8	ช่องที่ 8	ช่องที่ 10	ช่องที่ 11
รายการ	จำนวน	หน่วย	ระยะทาง ขนส่ง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าชุดตัด ขนขึ้นและ ยกลง	ค่ากำไร	ค่าภาษี	ราคารวมต่อ หน่วย	ราคารวม	สรุปราคากลาง ขอใช้
11) Selector Volt, Amp 2 EA											
12) Star-Delta Timer 0-30 Sec+Socket 1 EA											
13) Phase Fault Protection 380 V. 1 EA											
14) Cabinet 1000Wx1000Hx200D mm. In-Door 1 Set											
15) Rps Indicator 1 Set											
16) Level Relay 220 V. 1P. 1 EA											
17) Hour Meter 220 V. 6 digits 1 EA											
18) Timer Relay 0-1-10M 1 EA											
19) Hooster 220 V 1 EA											
										3,298,325.00	

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรณะ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประมวล สากำ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประพันธ์ วิศวาลกิจ)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายไพบูลย์ ทินมณี)

ผคบ.สุโขทัย