

**ใบแจ้งปริมาณงานและราคา**





**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

งานจ้างเหมาก่อสร้างแก้มลิงบึงคัน ต.นาตงวัฒนา อ.โพธาราม จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า จ.นครพนม

วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .....

" ราคากลาง "

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายเฉลิมชัย จันทรวงษา) (นายภาณุวัฒน์ บุญรอด)  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายอนุพงศ์ ร่มรักษ์) (นายชุมศักดิ์ แสนนาม)

ครั้งที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ครั้งที่ (8)		หมายเหตุ
								ราคากลาง		
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
1	งานจ้างเหมาก่อสร้างแก้มลิงบึงคัน ต.นาตงวัฒนา อ.โพธาราม จ.สุพรรณบุรี									
1.1	ดินขุดลอกให้ได้ขนาด รูปร่าง และระดับตามแบบที่กำหนด พร้อมขนย้ายไปถมเกลี่ยตบแต่ง	2.1	466,647	ลบ.ม.	28.52	13,308,772.44	1.2559	35.81	16,710,629.07	
1.2	ดินขุดลอกหน้าสิ่วไม่น้อยกว่า 0.50 ม. พร้อมขนย้ายไปถมเกลี่ยตบแต่ง	2.1	11,190	ลบ.ม.	27.69	309,851.10	1.2559	34.77	389,076.30	
1.3	ดินคัดเลือกรกรจากการขุดลอกนำมาถมบดอัดแน่น โดยให้มีความแน่น ไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T. ให้ได้ขนาดรูปร่าง และระดับตามแบบที่กำหนด	2.1	43,344	ลบ.ม.	36.80	1,595,059.20	1.2559	46.21	2,002,926.24	
1.4	ลูกรังถมบดอัดแน่นโดยให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95% M.P.C.T. ให้ได้ขนาด รูปร่าง และระดับตามแบบที่กำหนด	2.1	1,559	ลบ.ม.	94.44	147,231.96	1.2559	118.60	184,897.40	
1.5	ปลูกหญ้าเพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณลาดคันดิน	-	5,154	ตร.ม.	44.60	229,868.40	1.2559	56.01	288,675.54	
						รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	15,590,783.10			
						รวมราคากลางทั้งสิ้น				19,576,204.55

**หมายเหตุ**

1. ยอดรวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น ในครั้งที่ 7

= 15,590,783.10 บาท

2. ค่า Factor F

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

- ค่างานต้นทุน = 10,000,000.00 บาท Factor F = 1.2755

- ค่างานต้นทุน = 20,000,000.00 บาท Factor F = 1.2405

- ค่างานต้นทุน = 15,590,783.10 บาท Factor F = 1.2559

3. เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , หักเงินประกันผลงาน 10% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวหนังสือ ( สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ )