

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานคั่นกันบนคั่นคลองส่งน้ำ ๑ขวา - โรงสูบน้ำที่ ๑ พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๓) เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่แก้มลิง บางบาล ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๑๐๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ทำการก่อสร้างคั่นกันบนคั่นคลองส่งน้ำ ๑ขวา - โรงสูบน้ำที่ ๑ พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๓)

จาก กม.๗+๖๐๐ ถึง กม.๘+๔๒๐

๓.๑ ขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย

๓.๒ งานดินถมบดอัดแน่น ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % SPCT

๓.๓ งานดินลูกรังถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % MPCT

๓.๔ งานปลูกหญ้าลาดคั่นกันน้ำ

๓.๕ งานชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % MPCT

๓.๖ งานราดยาง Prime Coat

๓.๗ งาน Asphalt Concrete

๓.๘ งานตีเส้นจราจร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙,๑๖๕,๔๓๒.๙๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ ขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย เป็นเงิน ๑๒๐,๕๕๕.๒๒ บาท

๓.๒ งานดินถมบดอัดแน่น เป็นเงิน ๑๐,๖๙๓,๐๖๗.๓๕ บาท

๓.๓ งานดินลูกรังถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร เป็นเงิน ๑,๖๖๔,๔๕๖.๘๖ บาท

๓.๔ งานปลูกหญ้าลาดคั่นกันน้ำ เป็นเงิน ๗๕๒,๔๗๒.๘๒ บาท

๓.๕ งานชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น เป็นเงิน ๒,๗๗๗,๗๐๓.๘๘ บาท

๓.๖ งานราดยาง Prime Coat เป็นเงิน ๔๖๔,๒๘๒.๐๑ บาท

๓.๗ งาน Asphalt Concrete เป็นเงิน ๒,๖๒๗,๗๔๗.๘๑ บาท

๓.๘ งานตีเส้นจราจร เป็นเงิน ๖๕,๑๔๗.๐๔ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิชัย รักเสนาะ	นายช่างชลประทานอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุรศักดิ์ ตริฎกแบบ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายธีระ เฉลยภาพ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรรมการ