

แบบสรุปราคากลาง

งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เชื้อนพระราม 6

ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ สำนักชลประทานที่ 10

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่.....

ทะเบียนงานเลขที่.....

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ช่องที่ 7 | ช่องที่ 8 | ช่องที่ 9 | |
|-----------|--|------------------|------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| ลำดับที่ | รายการ | ค่า K สูตรที่ | ปริมาณ | หน่วย | ราคา (บาท/หน่วย) | รวมเงินทั้งสิ้น (บาท) | Factor F | ราคารวม (บาท/หน่วย) | ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |
| | งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เชื้อนพระราม 6 ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามแบบ ประกอบด้วย | | | | | | | | |
| 1 | งานก่อสร้างทำนบชั่วคราวพร้อมรั้วย้าย | | | | | | | | |
| 1.1 | ทำนบชั่วคราวด้านหน้าเชื้อนพระราม 6 | - | 1.00 | แห่ง | | | | | |
| | - จัดหาพร้อมตอกเข็มพืดเหล็ก Type III ขนาด 400x125 mm 60 kg/m ยาว 14.00 m (ตามแบบระบุ) พร้อมรั้วย้ายเมื่อเสร็จงาน | - | 140.00 | ตัน | 10,195.73 | 1,427,401.58 | 1.2113 | 12,350.21 | 1,729,029.73 |
| | - จัดหาพร้อมตอกเข็มพืดเหล็ก Type III ขนาด 400x125 mm 60 kg/m ยาว 18.00 m (ตามแบบระบุ) พร้อมรั้วย้ายเมื่อเสร็จงาน | - | 150.00 | ตัน | 13,251.65 | 1,987,747.08 | 1.2113 | 16,051.89 | 2,407,783.37 |
| | - จัดหาพร้อมติดตั้งเหล็ก Wide Flange ขนาด 350x350 mm 137 kg/m ยาว 6.00 m (ตามแบบระบุ) พร้อมรั้วย้ายเมื่อเสร็จงาน | - | 60.00 | ท่อน | 9,041.53 | 542,491.89 | 1.2113 | 10,952.12 | 657,127.34 |
| | - งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T. บริเวณหัว-ท้าย ทำนบ | - | 1,100.00 | ลูกบาศก์เมตร | 361.82 | 398,000.00 | 1.2113 | 438.27 | 482,102.47 |
| | - งานเรียงกระสอบทรายในช่องทำนบ | - | 815.00 | ลูกบาศก์เมตร | 738.65 | 602,000.00 | 1.2113 | 894.74 | 729,210.27 |
| 1.2 | ทำนบชั่วคราวด้านท้ายเชื้อนพระราม 6 | - | 1.00 | แห่ง | | | | | |
| | - งานเรียงกระสอบทราย | - | 960.00 | ลูกบาศก์เมตร | 618.75 | 594,000.00 | 1.2113 | 749.50 | 719,519.77 |
| 1.3 | ทำนบชั่วคราวด้านท้าย ปตร.พระนารายณ์ | - | 1.00 | แห่ง | | | | | |
| | - งานเรียงกระสอบทราย | - | 5,670.00 | ลูกบาศก์เมตร | 617.46 | 3,501,000.00 | 1.2113 | 747.94 | 4,240,805.91 |
| 1.4 | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | - | 138,000.00 | ลูกบาศก์เมตร | 0.67 | 92,000.00 | 1.2113 | 0.81 | 111,440.77 |
| 2 | งานซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบบ้านระบาย | | | | | | | | |
| 2.1 | งานจัดหาพร้อมขนส่งติดตั้งธรณีบ้านระบาย ซึ่งเป็นไม้สัก ขนาดหน้าตัด 6.00x8.00 นิ้ว ยาว 12.50 เมตร | - | 6.00 | ชุด | 66,700.00 | 400,200.00 | 1.2113 | 80,794.56 | 484,767.36 |
| 2.2 | งานจัดหาพร้อมขนส่งติดตั้งลูกรอกดับประคองบ้านระบาย ตามแบบหมายเลข 14100 | - | 12.00 | ชุด | 149,000.00 | 1,788,000.00 | 1.2113 | 180,485.60 | 2,165,827.18 |

แบบสรุปราคากลาง

งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เชื้อนพระราม 6

ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ สำนักชลประทานที่ 10

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่.....

ทะเบียนงานเลขที่.....

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ช่องที่ 7 | ช่องที่ 8 | ช่องที่ 9 | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ลำดับที่ | รายการ | ค่า K สูตรที่ | ปริมาณ | หน่วย | ราคา (บาท/หน่วย) | รวมเงินทั้งสิ้น (บาท) | Factor F | ราคารวม (บาท/หน่วย) | ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |
| 2.3 | งานจัดหาพร้อมขนส่งติดตั้งสลิงรอกดับ ซึ่งเป็นเชือกลวดเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก.514-2531 (ยาว 15.00 เมตร/เส้น) | - | 12.00 | ชุด | 1,100.00 | 13,200.00 | 1.2113 | 1,332.44 | 15,989.33 |
| 2.4 | งานจัดหาพร้อมขนส่งติดตั้งเหล็กสะพานรอกส่วนที่ติดกับบานระบาย | - | 12.00 | ชุด | 38,000.00 | 456,000.00 | 1.2113 | 46,029.88 | 552,358.61 |
| 2.5 | งานซ่อมแซมเหล็กสะพานรอกส่วนที่ติดตั้งกับตอม่อเขื่อน | - | 12.00 | ชุด | 19,200.00 | 230,400.00 | 1.2113 | 23,257.20 | 279,086.46 |
| 2.6 | งานซ่อมแซมเปลี่ยนโครงกัก (Truss) ของบานระบาย (บานละ 3 ชั้น) พร้อมพันทหายทำสีบานระบาย | - | 6.00 | ชุด | 563,000.00 | 3,378,000.00 | 1.2113 | 681,969.07 | 4,091,814.44 |
| 2.7 | งานจัดหาพร้อมขนส่งติดตั้งท่อเหล็กกันน้ำรั่ว | - | 12.00 | ชุด | 3,200.00 | 38,400.00 | 1.2113 | 3,876.20 | 46,514.41 |
| รวมเงินจากลำดับที่ 1 ถึง 2 | | | | | | 15,448,840.55 | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | 18,713,377.41 |

ตัวหนังสือ


สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์


หมายเหตุ


- ใช้ตาราง Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม (เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ต่อปี, เงินประกันผลงานหัก 10.00%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%)
- เมื่อคำนวณ = 15,448,840.55 บาท ใช้ค่า Factor F = 1.2113


อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายเกษม จำปี)


 กรรมการ
 (นายพนัสชัย ขาวหายสอ)


 กรรมการ
 (นายภาณุพงศ์ มีมณี)


 (นายบุญชอบ หอมเกษร)
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้