

ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ (งบ กปร.)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ(อเนกประสงค์) บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านเค้อ อําเภอกําแพงษี จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ ที่ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่งตั้ง จุดก่อสร้าง	ค่าดำเนินการ รวมค่ากำไร 5%	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	รวมเป็นราคากลาง	
										บาท / หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	ท่อ Steel Liner ขนาดØ 1200 มม. หนา 11.1 มม. ยาว 9.00 ม. ตาม มาตรฐาน มอก. 427-2531 ภายใน ท่อเคลือบสีตามมาตรฐาน AWWA C 210 พร้อมติดตั้ง	20.00	ท่อน	ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	210,600.00	225,342.00	-	-	-	225,342.00	4,506,840.00
2	ท่อ Steel Liner ขนาดØ 1200 มม. หนา 11.1 มม. ยาว 7.85 ม. ตาม มาตรฐาน มอก. 427-2531 ภายใน ท่อเคลือบสีตามมาตรฐาน AWWA C 210 พร้อมติดตั้ง	1	ท่อน	ราคาจากฝ่ายวิศวกรรม ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	183,690.00	196,548.30	-	-	-	196,548.30	196,548.30
3	ท่อ Steel Liner ขนาดØ 1200 มม. หนา 11.1 มม. ยาว 5.50 ม. ตาม มาตรฐาน มอก. 427-2531 ภายใน ท่อเคลือบสีตามมาตรฐาน AWWA C 210 พร้อมติดตั้ง	1	ท่อน	ราคาจากฝ่ายวิศวกรรม ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	128,700.00	137,709.00	-	-	-	137,709.00	137,709.00

ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ (งบ กปร.)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านคือ อำเภอคำชะอี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ ที่มรณภาพ มูลค่าเพิ่ม	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่งถึง จุดก่อสร้าง	ค่าดำเนินการ รวมค่ากำไร 5%	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	รวมเป็นราคากลาง	
										บาท / หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
4	ท่อ Steel Liner ขนาดØ 1000 มม. หนา 9.50 มม. ยาว 9.00 ม. ตาม มาตรฐาน มอก. 427-2531 ภายใน ท่อเคลือบสีตามมาตรฐาน AWWA C 210 พร้อมติดตั้ง	1	ท่อน	ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	157,500.00	168,525.00	-	-	-	168,525.00	168,525.00
5	ท่อ Steel Liner ขนาดØ 800 มม. หนา 7.90 มม. ยาว 9.00 ม. ตาม มาตรฐาน มอก. 427-2531 ภายใน ท่อเคลือบสีตามมาตรฐาน AWWA C 210 พร้อมติดตั้ง	1	ท่อน	ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	105,300.00	112,671.00	-	-	-	112,671.00	112,671.00
6	ท่อปทนคร Steel Liner ขนาด Ø 1200 มม. ความยาว 1.20 ม. ทั้งหมด หนา 11.10 ม. ภายใน อาคารรับน้ำ ตามแบบหมายเลข มท. 49-08 (39/58) พร้อมติดตั้ง	2	ท่อน	ราคาจากฝ่ายวิศวกรรม ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	136,000.00	145,520.00	-	-	-	145,520.00	291,040.00
7	เหล็กตะแกรงกันสะพานบน ขนาด 1.88*1.88 ม. พร้อมเขื่องลง ตามแบบหมายเลข มท. 49-08 (39/58-40/58) พร้อมติดตั้ง.	2	ชุด	ราคาจากฝ่ายวิศวกรรม ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า	33,000.00	35,310.00	-	-	-	35,310.00	70,620.00

ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ (งบ ปร.)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านเคือ อําเภอลําพะอี่ จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่งถึง จุดก่อสร้าง	ค่าดำเนินการ รวมค่ากำไร 5%	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	รวมเป็นราคากลาง	
										บาท / หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
8	เหล็กแบริ่งกันสวะค้ำข้าง ขนาด 1.88*2.30 ม. พร้อมช่องลง ตามแบบหมายเลข มท.49-08 (39/58-40/58) พร้อมติดตั้ง .	6	ชุด	ขนส่งและติดตั้ง	39,300.00	42,051.00	-	-	-	42,051.00	252,306.00
9	เหล็ก Bulkhead Gate ขนาด 1.48 * 1.70 ม. พร้อมช่องลงและ ฝาปิดช่อง แผ่นเหล็กหน้างาน ตามมาตรฐาน มอก. 1479-2541 ชั้นคุณภาพ SS400 ตามแบบหมายเลข มท. 49-08 (39/58-40/58) พร้อมติดตั้ง .	2	ชุด	ราคาจากฝ่ายวิศวกรรม ส่วนโรงงาน ดำเนินการเองจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	176,000.00	188,320.00	-	-	-	188,320.00	376,640.00
10	ประตูน้ำ High Pressure Slide Gate พร้อมชุด Hydraulic Power System และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ซึ่งประกอบด้วย -Guard Gate ขนาด □1.00*1.00 ม พร้อมอุปกรณ์ครบ 1 ชุด -Regulating Gate ขนาด □ 1*1 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบ 1 ชุด	1	ชุด	ราคาจากฝ่ายวิศวกรรม ส่วนโรงงาน ดำเนินการเองจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	4,683,000.00	5,010,810.00	-	-	-	5,010,810.00	5,010,810.00

ราคากลางข้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ (งบ กปร.)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านคือ อําเภอดําพระยิ จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคากลาง ที่สำรวจภาษี มูลค่าเพิ่ม	ราคากลาง ที่สำรวจภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่งถึง จุดก่อสร้าง	ค่าดำเนินการ รวมค่ากำไร 5%	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	รวมเป็นราคากลาง	
										บาท / หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
11	-Regulating Gate ขนาด $\phi 0.8*0.8$ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบ 1 ชุด -By Pass PipeและDrain Pipe พร้อมอุปกรณ์ครบ 1 ชุด -ท่อ Transition และ Steel Liner ภายในอาคารความสูง 1 ชุด -Hydraulic Power System พร้อม อุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1	ชุด	ราคาจากฝ่ายวิศวกรรม ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล เป็นราคาที่รวมค่า ขนส่งและติดตั้ง	3,980,000.00	4,258,600.00	-	-	-	4,258,600.00	4,258,600.00

ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ (งบ กปร.)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านเคี้ยว อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่ง	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ราคาวัสดุ ที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าขนส่งถึง จุดก่อสร้าง	ค่าดำเนินการ รวมค่ากำไร 5%	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	รวมเป็นราคากลาง	
										บาท / หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
	-ท่อ Transition และ Steel Liner ภายในอาคารควบคุม 1 ชุด -Hydraulic Power System พร้อม อุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด -ชุดต้นกำลังฉุกเฉิน 1 ชุด										
<b>รวมทั้งสิ้น</b>											<b>15,382,309.30</b>

ตัวอักษร (สืบให้สามารถแนบแผนผังแสดงพื้นที่สงวนสิทธิ์แก่ป่าทาสถาบันสืบตาคัก)

(ลงชื่อ) ..... ผู้คำนวณราคากลาง  
(นายสุชาติ แสนเสนา)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายประชา เกษติ)

เห็นชอบ .....  
(นายสุขุมย์ คงสวัสดิ์)

นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน

วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ

ผศก.7

ผ่าน .....  
(นายผดองพันธุ์ ศรีโอภาส)

ผ่าน .....  
(นายประชา เกษติ)

กทศ.1/7พท.

กทศ.7 พท.