


โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน จังหวัดแพร่
โครงการ งานก่อสร้างฝายวังเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเหล็กทอง อำเภอเมือง

สอบราคา
รายการวัสดุ เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ


ลำดับที่	รายการ	แหล่งวัสดุ/ระยะทางขนส่ง	ค่าวัสดุบาท/ ตัน	ค่าขนส่ง บาท/ตัน	ค่าภาษี 7%	ราคารวม บาท/ตัน	หมายเหตุ	
1	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR ยาวเส้นละ 10.0 เมตร มอก.20-2527 1.1 ขนาด RB 6 (6 มม.) หนักเส้นละ 2.22 กก. 1.2 ขนาด RB 9 (9 มม.) หนักเส้นละ 4.99 กก.	แหล่งวัสดุ: อ.เมือง จ.แพร่ ระยะทางขนส่ง : 67 กม. ห้ระยะทาง 10 กม. แรก ค่าขนส่งคิดระยะทาง 57 กม. ขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง โครงการ งานก่อสร้างฝายวังเคียนพร้อมระบบ ส่งน้ำ ต.บ่อเหล็กทอง อ.ดอง จ.แพร่	24,890.97	113.85	1,742.37	26,747.18	- ราคาพาณิชย์ จ.แพร่ เดือน เมษายน 2558 - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พฤษภาคม 2558 น้ำมันดีเซล อ.เมือง ราคา 26.00-26.99 บาท/ลิตร - ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ (ค่าน้ำหนักประมาณ)	
			ขอกำหนดใช้			26.75 บาท/กก.		
			24,890.97	113.85	1,742.37	26,747.18		
			ขอกำหนดใช้			26.75 บาท/กก.		
2	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD ยาวเส้นละ 10 เมตร มอก. 24-2536 2.1 ขนาด DB 12 (12 มม.) หนักเส้นละ 8.88 กก. 2.2 ขนาด DB 16 (16 มม.) หนักเส้นละ 15.78 กก. 2.3 ขนาด DB 20 (20 มม.) หนักเส้นละ 24.66 กก.		24,890.97	113.85	1,742.37	26,747.18		
			ขอกำหนดใช้			26.75 บาท/กก.		
			24,890.97	113.85	1,742.37	26,747.18		
			ขอกำหนดใช้			26.75 บาท/กก.		
3	ลวดผูกเหล็กศูนย์กลาง 1.25 มม.(เบอร์ 18)		37.38	-	2.62	40.00		
			ขอกำหนดใช้			40.00 บาท/กก.		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายบุญเหลือ ศรีพรม)
กส.1 คส.ขป.4


กรรมการ

(นายสวัสดิ์ จิณะ)
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

กรรมการ

(นายอัครเดช นาสิต)
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ผ่าน

(นายมนตรีพร วงศ์ฟูเพื่อจงจร)
กบ.คส.ขป.4

เห็นชอบ/อนุมัติ


(นายเสถียร อุตเจริญ)
ผ.คส.๕