รายการคำนวณราคาวัสดุราคากลาง (ราคาตลาด)

โครงการฝายบ้านกกเต็น 2 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน

(ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บ./ลิตร ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 มีนาคม 2558 ราคาวัสดุโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี,ชัยนาท,สิงห์บุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับที่	รายการ	ราคา(บาท)(1) พาณิชย์จังหวัด	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ระยะทาง กม.(2)	ค่าขนส่ง 10 กม.(3)	ค่าขนส่งถึงจุดก่อสร้าง(4)	หัก 10 กม. (5)=(4)-(3)	ค่าวัสดุ,ค่าขนส่ง กำไร(6)=(1)+(5)	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7)=(6)*0.07	รวมราคากลาง (8)=(6)+(7)	ปริมาณซื้อ (9)	รวมราคา(บาท) (10)=(9)*(8)
1	หินใหญ่ขนาด 20 - 30 ซม.	392.53	ลบ.ม.	อ.เมือง ชน.	118	29.28	331.33	302.05	694.58	48.62	743.20	454.00	337,412.80
2	หินย่อยเบอร์ 2	453.27	ลบ.ม.	อ.เมือง สห.	114	29.28	320.09	290.81	744.08	52.08	796.16	1,041.00	828,802.56
3	ทรายหยาบน้ำจืด	376.92	ลบ.ม.	อ.เมือง สห.	123	29.28	345.31	316.03	692.95	48.50	741.45	1,031.00	764,434.95
4	ดินลูกรัง	275.70	ลบ.ม.	อ.เมือง สห.	114	29.28	320.09	290.81	566.51	39.65	606.16	816.00	494,626.56
	(รวม 4 รายการ)												
									รวมราคากลางทั้งสิ้น				2,425,276.87

ตัวหนังสือ (สองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย มานะเจริญสุข)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายบรรพต พลเสน)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ พูนสัมฤทธิ์)

เห็นชอบ

(นายวัชระ ไกรสัย)
ผอ.คส.ชป.๑๒
๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘