




ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการถมดินบึงหาคอกงดิน พร้อมอาคารประกอบ

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12

กรมชลประทาน

รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ:  ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ:  กรรมการ
 ลงชื่อ:  กรรมการ

ราคากลาง

ข้อ 1 ลำดับที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ค่า K สูตรที่	ข้อ 4 ปริมาณ	ข้อ 5 หน่วย	ข้อ 6 ราคา บาท / หน่วย	ข้อ 7 รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ข้อ 8 Factor F	ข้อ 9	
								ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวม (บาท)
โครงการถมดินบึงหาคอกงดิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น									
1 กิจกรรมเบื้องต้น									
1.1	เสาระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	-	2	คัน	9,059.77	18,119.54	1.1907	10,787.47	21,574.94
1.2	ป้ายชื่อหัวงานโครงการ	-	1	ป้าย	41,688.11	41,688.11	1.1907	49,638.03	49,638.03
1.3	ป้ายชื่อทางเข้าโครงการ	-	1	ป้าย	16,557.60	16,557.60	1.1907	19,715.13	19,715.13
รวมงานลำดับที่ 1						76,365.25			90,928.10
2 กิจกรรมปลูก									
2.1	ดินขุดด้วยแรงคน	-	306	ลบ.ม.	150.00	45,900.00	1.2100	181.50	55,539.00
2.2	ดินถมด้วยแรงคน	-	3,059	ลบ.ม.	300.00	917,700.00	1.2100	363.00	1,110,417.00
2.3	เสาเข็ม คอว. 0.35x0.35 ม. พร้อมคอก	-	1,152	ม.	1,450.75	1,671,264.00	1.2100	1,755.41	2,022,232.32
2.4	เสาเข็ม คอว. 0.18x0.18 ม. พร้อมคอก	-	816	ม.	380.63	310,594.08	1.2100	460.56	375,816.96
2.5	เข็มตอกเหล็ก ขนาด 400x125x13x6,000 มม.	-	420	ม.	3,000.00	1,260,000.00	1.2100	3,630.00	1,524,600.00
2.6	หินเรียง	2.2	452	ลบ.ม.	730.00	329,960.00	1.2100	883.30	399,251.60
2.7	กรวดทรายรองพื้น	2.2	226	ลบ.ม.	745.58	168,501.08	1.2100	902.15	203,885.90
2.8	ลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T	2.1	2,708	ลบ.ม.	619.86	1,678,580.88	1.2100	750.03	2,031,081.24
2.9	ปูนน้ำโยน	-	420,000	ลบ.ม.	0.63	264,600.00	1.2100	0.76	319,200.00
2.10	เครื่องจักร 15 T, บานระบาย 6.00x5.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.3	1	ชุด	2,404,000.00	2,404,000.00	1.2100	2,908,840.00	2,908,840.00
2.11	เสาเหล็กหลังคันทัน ขนาด 0.125x0.125x1.1 ม.	-	700	คัน	358.04	250,628.00	1.2100	433.23	303,261.00
2.12	รูระบาย REVERSED FILTER	-	72	ชุด	652.48	46,978.56	1.2100	789.50	56,844.00
2.13	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2" (ราวกันตก)	-	29	ม.	1,235.99	35,843.71	1.2100	1,495.55	43,370.95
2.14	งานปลูกหญ้า	-	5,250	ตร.ม.	44.60	234,150.00	1.2100	53.97	283,342.50
2.15	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เบา)	4.5	785	ลบ.ม.	3,828.43	3,005,317.55	1.1907	4,558.51	3,578,430.35
2.16	เหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	64,370	กก.	26.85	1,728,205.76	1.1907	31.97	2,057,908.90
2.17	งานคอนกรีตส่วนปั้นหินใหญ่	4.5	453	ลบ.ม.	1,904.00	862,512.00	1.1907	2,267.09	1,026,991.77
2.18	งานคอนกรีตขยาย	4.5	32	ลบ.ม.	1,611.00	51,552.00	1.1907	1,918.22	61,383.04
2.19	ช่างหินน้ำชนิด "A"	-	15	ม.	862.50	12,937.50	1.1907	1,026.98	15,404.70
2.20	Elastic Filler ขนาด 4" * 7" หน้า 1 ซม.	-	3	ตร.ม.	757.54	2,272.62	1.1907	902.00	2,706.00
2.21	บันไดลิง	-	92	ชุด	91.96	8,460.32	1.1907	109.50	10,074.00
2.22	เหล็กฉาก 100x100x7 มม. ยาว 6.00 ม.	-	8	ท่อน	2,028.00	16,224.00	1.1907	2,414.74	19,317.92
2.23	งานบันไดขึ้นโครงยก	-	1	แห่ง	71,435.00	71,435.00	1.1907	85,057.65	85,057.65
รวมงานลำดับที่ 2						15,377,617.06			18,494,956.80
3 กิจกรรม ท่อรับน้ำ แห่งที่ 1									
3.1	คอนกรีตเสริมเหล็ก (เบา)	4.5	25	ลบ.ม.	6,219.31	155,482.75	1.1907	7,405.33	185,133.25
3.2	เหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	2,125	กก.	26.85	57,052.00	1.1907	31.97	67,936.25
3.3	คอนกรีตขยาย	4.5	1	ลบ.ม.	1,611.00	1,611.00	1.1907	1,918.22	1,918.22
3.4	หินก่อ	-	64	ลบ.ม.	1,702.00	108,928.00	1.1907	2,026.57	129,700.48
3.5	บันไดลิง	-	9	ชุด	91.96	827.64	1.1907	109.50	985.50
3.6	เสาเหล็กหลังคันทัน ขนาด 0.125x0.125x1.1 ม.	-	20	คัน	358.04	7,160.80	1.2100	433.23	8,664.60
3.7	ท่อคอก. ขนาด คก. 1.00 ม.	-	14	ท่อน	1,990.00	27,860.00	1.2100	2,407.90	33,710.60
3.8	ดินขุดด้วยแรงคน	-	25	ลบ.ม.	150.00	3,750.00	1.2100	181.50	4,537.50
3.9	ดินถมด้วยแรงคน	-	140	ลบ.ม.	300.00	42,000.00	1.2100	363.00	50,820.00
3.10	ลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T	2.1	100	ลบ.ม.	619.86	61,986.00	1.2100	750.03	75,003.00
3.11	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	-	1	ท่อน	1,235.99	1,235.99	1.2100	1,495.55	1,495.55
3.12	เครื่องจักร 2.25 T # 31026	4.3	1	ชุด	10,900.00	10,900.00	1.2100	13,189.00	13,189.00

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
โครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมคลองดิน พร้อมอาคารประกอบ
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12
กรมชลประทาน

รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ: ประธานกรรมการ
ลงชื่อ: กรรมการ
ลงชื่อ: กรรมการ

ราคาถาวร

ข้อ 1 ลำดับที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ค่า K สูตรที่	ข้อ 4 ปริมาณ	ข้อ 5 หน่วย	ข้อ 6 ราคา บาท / หน่วย	ข้อ 7 รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ข้อ 8 Factor F	ข้อ 9 ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวม (บาท)
3.13	บานระบาย สก. 1.00 ม. # 34497	4.3	1	ชุด	48,337.50	48,337.50	1.2100	58,488.38	58,488.38
3.14	งานปลูกหญ้า	-	300	ตร.ม.	44.60	13,380.00	1.2100	53.97	16,191.00
	รวมงานลำดับที่ 3					540,511.68			647,773.33
4	กิจกรรม ท่อรับน้ำ แห่งที่ 2								
4.1	คอนกรีตเสริมเหล็ก (เบา)	4.5	51	ลบ.ม.	4,459.47	227,432.97	1.1907	5,309.89	270,804.39
4.2	เหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	4,335	กก.	26.85	116,386.08	1.1907	31.97	138,589.95
4.3	คอนกรีตขยาย	4.5	3	ลบ.ม.	1,611.00	4,833.00	1.1907	1,918.22	5,754.66
4.4	หินก่อ	4.5	68	ลบ.ม.	1,702.00	115,736.00	1.1907	2,026.57	137,806.76
4.5	เสาเหล็กหลังค้ำ ขนาด 0.125x0.125x1.1 ม.	-	20	ค้ำ	358.04	7,160.80	1.2100	433.23	8,664.60
4.6	ท่อคสล. ขนาด สก. 1.00 ม.	-	36	ท่อน	1,990.00	71,640.00	1.2100	2,407.90	86,684.40
4.7	ดินขุดด้วยแรงคน	-	33	ลบ.ม.	150.00	4,950.00	1.2100	181.50	5,989.50
4.8	ดินถมด้วยแรงคน	-	370	ลบ.ม.	300.00	111,000.00	1.2100	363.00	134,310.00
4.9	ลูกรับค้ำค้ำแน่น 95% M.P.C.T	2.1	100	ลบ.ม.	619.86	61,986.00	1.2100	750.03	75,003.00
4.10	ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	-	2	ท่อน	1,235.99	2,471.98	1.2100	1,495.55	2,991.10
4.11	เครื่องกวาด 2.25 T # 31026	4.3	2	ชุด	10,900.00	21,800.00	1.2100	13,189.00	26,378.00
4.12	บานระบาย สก. 1.00 ม. # 34497	4.3	2	ชุด	48,337.50	96,675.00	1.2100	58,488.38	116,976.76
4.13	งานปลูกหญ้า	-	300	ตร.ม.	44.60	13,380.00	1.2100	53.97	16,191.00
	รวมงานลำดับที่ 4					855,451.83			1,026,144.12
5	กิจกรรม ทบ. ปากคลอง								
5.1	คอนกรีตเสริมเหล็ก (เบา)	4.5	29	ลบ.ม.	5,584.64	161,954.56	1.1907	6,649.63	192,839.27
5.2	เหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	2,465	กก.	26.85	66,180.32	1.1907	31.97	78,806.05
5.3	คอนกรีตขยาย	4.5	11	ลบ.ม.	1,611.00	17,721.00	1.1907	1,918.22	21,100.42
5.4	งานคอนกรีตส่วนปั้นหินใหญ่	4.5	2	ลบ.ม.	1,904.00	3,808.00	1.1907	2,267.09	4,534.18
5.5	หินเรียง	2.2	55	ลบ.ม.	730.00	40,150.00	1.2100	883.30	48,581.50
5.6	กรวดทรายรองพื้น	2.2	28	ลบ.ม.	745.58	20,876.24	1.2100	902.15	25,260.20
5.7	เสาเหล็กหลังค้ำ ขนาด 0.125x0.125x1.1 ม.	-	20	ค้ำ	358.04	7,160.80	1.2100	433.23	8,664.60
5.8	ท่อคสล. ขนาด สก. 1.00 ม.	-	22	ท่อน	1,990.00	43,780.00	1.2100	2,407.90	52,973.80
5.9	ดินขุดด้วยแรงคน	-	33	ลบ.ม.	150.00	4,950.00	1.2100	181.50	5,989.50
5.10	ดินถมด้วยแรงคน	-	230	ลบ.ม.	300.00	69,000.00	1.2100	363.00	83,490.00
5.11	ลูกรับค้ำค้ำแน่น 95% M.P.C.T	2.1	100	ลบ.ม.	619.86	61,986.00	1.2100	750.03	75,003.00
5.12	ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	-	2	ท่อน	1,235.99	2,471.98	1.2100	1,495.55	2,991.10
5.13	เครื่องกวาด 2.25 T # 31026	4.3	2	ชุด	10,900.00	21,800.00	1.2100	13,189.00	26,378.00
5.14	บานระบาย สก. 1.00 ม. # 34497	4.3	2	ชุด	48,337.50	96,675.00	1.2100	58,488.38	116,976.76
5.15	งานปลูกหญ้า	-	300	ตร.ม.	44.60	13,380.00	1.2100	53.97	16,191.00
	รวมงานลำดับที่ 5					631,893.90			759,779.38
6	กิจกรรม ท่อลอดคันสระ จำนวน 2 แห่ง								
6.1	ท่อลอดคันสระ แห่ง ที่ 1	4.1	1	แห่ง	205,633.59	205,633.59	1.1907	244,847.92	244,847.92
6.2	ท่อลอดคันสระ แห่ง ที่ 2	4.1	1	แห่ง	205,633.59	205,633.59	1.1907	244,847.92	244,847.92
	รวมงานลำดับที่ 6					411,267.18			489,695.84

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
 โครงการแก้มลิงบึงหาคองดิน พร้อมอาคารประกอบ
 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12
 กรมชลประทาน

ราคากลาง

ข้อ 1 ลำดับที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ค่า K สูตรที่	ข้อ 4 ปริมาณ	ข้อ 5 หน่วย	ข้อ 6 ราคา บาท / หน่วย	ข้อ 7 รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ข้อ 8 Factor F	ข้อ 9 ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	จากรวม (บาท)
7	กิจกรรม งานดินขุดออกและบ่อก่อสร้าง								
7.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	2.1	44,160	ลบ.ม.	16.78	741,004.80	1.2100	20.30	896,448.00
7.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2.1	433,195	ลบ.ม.	28.52	12,354,721.40	1.2100	34.51	14,949,559.45
7.3	ดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T	2.1	237,630	ลบ.ม.	36.80	8,744,784.00	1.2100	44.53	10,581,663.90
7.4	งานทำนบดินพร้อมรั้วย้าย	2.1	1,400	ลบ.ม.	76.40	106,960.00	1.2100	92.44	129,416.00
7.5	ทำทางคันน้ำพร้อมกบ	2.1	800	ลบ.ม.	65.32	52,256.00	1.2100	79.04	63,232.00
	รวมงานลำดับที่ 7					21,999,726.20			26,620,319.35
						39,892,833.10			48,129,596.92
8. ค่าสนับสนุน									
8.1 ค่าอำนวยความสะดวก, ความมั่นคง, ดอกเบี้ย, ค่าไฟ, ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น									
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น						8,236,763.82			
						48,129,596.92			48,129,596.92

ตัวหนังสือ ที่สืบแปลสำเนาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสิทธิชัย มานะเจริญสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ อินทร์น้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุวชาย ทิณพัฒน์)

เห็นชอบ


 (นายวิษยะ ไกรสัย)
 ผอ.คส.ป.๑๒
 ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘