ทะเบียนงานเลขที่ คกส.ชป.15-002/58

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งานขุดลอกตะกอนหน้าฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ

โครงการระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองบางใหญ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ _____

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเสกโสม เสริมศรี) 20 เม.ย. 58

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล) 20 เม.ย. 2558

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุนทร พัดน้อย) 20 เม.ย. 2558

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	**งานขุดลอกตะกอนหน้าฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน								
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	5,395	ลบ.ม.	39.21	211,537.95	1.3651	53.53	288,794.35	
2	**งานระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบตามแนวท่อส่งน้ำ**								
	กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน								
2.1	งานถางป่า (งานถากถางและล้มต้นไม้)	35,970	ตร.ม.	2.22	79,853.40	1.3651	3.03	108,989.10	
2.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	15,075	ลบ.ม.	18.09	272,706.75	1.3651	24.69	372,201.75	
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	9,725	ลบ.ม.	35.49	345,140.25	1.3651	48.45	471,176.25	
2.4	งานท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ท่อปลอก) ขนาด ϕ 600 มม.	18	ม.	8,736.52	157,257.36	1.3651	11,926.22	214,671.96	
2.5	งานท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ท่อปลอก) ขนาด ϕ 400 มม.	60	ม.	4,908.79	294,527.40	1.3651	6,700.99	402,059.40	
2.6	งานท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (ท่อปลอก) ขนาด ϕ 150 มม.	408	ม.	2,146.45	875,751.60	1.3651	2,930.12	1,195,488.96	
	กลุ่มงานก่อสร้างทาง								
2.7	งานพื้นทางหินคลุก	623	ลบ.ม.	943.31	587,679.02	1.3758	1,297.80	808,529.40	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	2,824,453.73				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	3,861,911.17	

หมายเหตุ

1. ค่า Factor F

1.1 Factor F งานก่อสร้างชลประทาน (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จังหวัดพังงา ฝนชุก2)

= 1.3651

1.2 Factor F งานก่อสร้างทาง (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง จังหวัดพังงา ฝนชุก2)

= 1.3758

ตัวหนังสือ (สามล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)