

รายละเอียดราคากลาง
งานก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำพร้อมได้
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	ค่า FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย บาท/หน่วย ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
	ประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำพร้อมได้							
1	กิจกรรมงานเตรียมการเบื้องต้น							
1.1	งานรื้อถอนอาคารเดิม		1	แห่ง	168,953.13	168,953.13	1.3552	228,965.28 228,965.28
2	กิจกรรมงานผันน้ำและสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง							
2.1	งานทำนบดินชั่วคราว							
2.1.1	งานทำนบของชั่วคราว	-	2	งาน	685,668.00	1,371,336.00	1.3552	929,217.27 1,858,434.54
2.1.2	งานดินถมบดอัดแน่น 85 % S.P.C.T.	2.1	4,032	ลบ.ม.	350.46	1,413,054.72	1.3552	474.95 1,914,998.40
2.1.3	งานรื้อย้ายท้ายบ่อของชั่วคราว	-	2	งาน	97,200.00	194,400.00	1.3552	131,725.44 263,450.88
2.2	งานสูบน้ำ							
2.2.1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	1,680,000	ลบ.ม.	0.48	806,400.00	1.3552	0.65 1,092,000.00
3	กิจกรรมงานป้องกันบ่อก่อสร้าง							
3.1	งานป้องกันบ่อก่อสร้าง	-	1	งาน	3,146,160.00	3,146,160.00	1.3552	4,263,676.03 4,263,676.03
4	กิจกรรมงานประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำ							
4.1	งานดินถมด้วยเครื่องจักร	2.1	2,250	ลบ.ม.	18.75	42,187.50	1.1820	22.16 49,860.00
4.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T.	2.1	875	ลบ.ม.	350.46	306,652.50	1.1820	414.25 362,468.75
4.3	งานลูกรังบดอัดแน่น	2.1	630	ลบ.ม.	353.19	222,509.70	1.1820	417.47 263,006.10
4.4	งานเสาเข็ม คอ. ขนาด □ 0.35 x 0.35 ม. ความยาว 12.00 ม.	-	9,084	ม	983.33	8,932,569.72	1.1820	1,162.30 10,558,333.20
4.5	งานเข็มพืดเหล็ก U-TYPE ขนาด 880 x 260 มม. ความยาว 6.00 ม.	-	750	ม	3,658.33	2,743,747.50	1.1820	4,324.15 3,243,112.50
4.6	งานนั่งร้านชั่วคราวเพื่อค้ำยันแบบ, รั้วพื้นโครงยกพื้นสะพานและดอม่อ	-	1		645,750.00	645,750.00	1.1820	763,276.50 763,276.50
4.7	งานคอนกรีตหยาบ	4.5	101	ลบ.ม.	2,314.74	233,788.74	1.1820	2,736.02 276,338.02
4.8	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.8.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 210	4.5	3,282	ลบ.ม.	4,223.82	13,862,577.24	1.1820	4,992.55 16,385,549.10
4.8.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	521,838	กก.	23.33	12,174,480.54	1.1820	27.58 14,392,292.04

งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำได้
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

หมายเหตุ

= 51,468,180.- บาท

2.1 Factor F สำหรับกิจกรรมงาน 1-3 (จากตาราง Factor F งานชลประทาน) ลงชื่อ ประธานกรรมการ

2.2 Factor F สำหรับกิจกรรมงาน 4 (จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง)

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวชมรุฎีกุล สนิตนิทย์) (นายสำเภา ทัมมณ)

(นายสำภา ทับมณี)